

Wykonanie zaleceń z ekspertyzy mykologicznej w lokalu nr 2 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 32
ul. Stanisława Wyspiańskiego 32/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI				
1	KNR 4-01 0701/04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -ściany	m ²	125
2	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,5
3	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 19x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	3,5
4	Kalkulacja indywidualna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	3,5
Wymiana okna				
5	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka parapetu	m ²	1
6	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ²	m ²	3,6
7	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ² -okna z nawieinikiem o współ.0,9	m ²	3,6
8	KNR 2-02 0507/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- analogia montaż prapapetów	m ²	1
9	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian analogia wraz ze szpałdowaniem ścian z kamienia	m ²	1
10	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację stolarki okiennej	m ³	0,3
TYNKOWANIE				
11	KNR 4-01 0619/01	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych-analogia preparat grzybobójczy przyjętego systemu	m ²	125
12	KNR 4-01 0621/01	Dwukrotne odrzybianie ścian-analogia preparat grzybobójczy przyjętego systemu	m ²	125
13	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo -analogia płyty krzemianowo-wapniowe gr. 25mm	m ²	125
14	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)-masa szpachlowa przyjętego systemu	m ²	125
ROBOTY MALARSKIE				
15	NNRNKB 202 1134/02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²	251,1
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami -analogia fraba krzemianowa kolor	m ²	251,1
17	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami -analogia fraba krzemianowa biała sufit	m ²	74,46

Wykonanie docieplenia stropu w pomieszczeniu gospodarczym

Pomieszczenie gospodarcze ul. Stanisława Wyspiańskiego 32/11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą	m2	60
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	60
3	KNR 0-23 2615/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-analogia ułożenie wełny gr. 15cm od góry - bez wyprawy elewacyjnej	m2	60
4	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	4
5	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania;	mg	40
6	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych-analogia umocowanie wełny na rusztach	m2	30
7	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej-analogia folia paroprzepuszczalna	m2	60