

Przedmiar robót

ul. Partyzantów 9/8

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty		
1	KNR-W 2-15 0307/01		Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,00
2	KNR-W 4-01 0903/01		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	5,00
3	KNR-W 4-01 0919/20		Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	5,00
4	KNR-W 4-01 1209/04		Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 - ościeżnice drzwiowe	m2	2,00
			((0,80*2)*5)*0,25	m2	2,00
			razem	m2	2,00
5	KNR-W 4-01 0909/03		Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0,5m2	szt	11,00
6	KNR-W 4-01 1210/06 analogia		Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,00m2 - farba ochronna do drewna	m2	7,67
			1,08*1,42*5	m2	2,44
			1,07*2,28	m2	2,44
			razem	m2	10,11
7	KNR-W 4-01 1212/02		Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie parapety zewnętrzne	m2	1,62
			(1,08*5)*0,3	m2	1,62
			razem	m2	1,62
8	KNR-W 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	1,19
			1,13*1,05	m2	1,19
			razem	m2	1,19
9	KNR-W 4-02 0219/04		Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej, z tworzywa sztucznego na szafce	szt	1,00
10	KNR-W 4-02 0222/01 ANALOGIA		Demontaż i ponowny montaż wanny	kpl	1,00
11	KNR-W 4-02 0132/04		Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej	szt	1,00
12	KNR-W 4-02 0220/02		Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl	1,00
13	KNR-W 4-02 0224/03		Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,00
14	KNR-W 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (łazienka)	m2	4,26
			2,33*1,83	m2	4,26
			razem	m2	4,26
15	KNR-W 2-02 1104/02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	4,26
			2,33*1,83	m2	4,26
			razem	m2	4,26
16	KNR-W 2-02 1109/04		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	4,26
			2,33*1,83	m2	4,26
			razem	m2	4,26
17	KNR-W 4-01 0439/02		Rozebranie drewnianych podłóg białych - panele (kuchnia)	m2	8,28
			3,51*2,36	m2	8,28
			razem	m2	8,28

Przedmiar robót

ul. Partyzantów 9/8

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR-W 2-02 0610/03 analogia		Ułożenie podkładu pod panele podłogowe z płyt piankowych		
			3,51*2,36	m2	8,28
			razem	m2	8,28
19	NNRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych min AC4 wraz z listwami systemowymi PCV		
			3,51*2,36	m2	8,28
			razem	m2	8,28
20	KNR 2-02 0829/01		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (kuchnia i łazienka)	m2	32,00
21	KNR 2-02 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	32,00
22	KNR 2-02 0815/03		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	60,00
23	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	225,00
24	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	60,41
25	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	165,00
26	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,60
27	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,60
			2. Dostawa		
28			Dostawa i montaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	szt	1,00