

Przedmiar robót

ul. Juliusza Słowackiego 4/4

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty budowlane i instalacyjne					
1	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej na oświetlenie górne i boczne po podziale pomieszczeń, przesunięciu gniazdek i wyłączników.	kpl	1,00
2	KNR-W 4-02 0312/01		Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 10-20mm	m	4,00
3	KNR INSTAL 0201/04		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości 1,0mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo	m	4,00
4	KNR INSTAL 0205/01		Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1,00
5	KNR-W 2-15 0229/05 analogia		Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce (zlewozmywak dwukomorowy trójkątny- narożny)	szt	1,00
6	KNR-W 2-15 0218/03		Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm	szt	1,000
7	KNR-W 2-15 0230/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1,00
8	KNR-W 2-15 0230/02 analogia		Umywalki pojedyncze porcelanowe "MINI" z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1,00
9	KNR-W 2-15 0137/01		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,00
10	KNR 4-02 0312/02 analogia		Demontaż i ponowny montaż pieca jednofunkcyjnego M=0	szt	1,00
11	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż elektrycznego podumywalkowego podgrzewacza wody o pojemności 5l	kpl	2,00
12	KNNR 3 0305/01		Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 8*0,125*0,125 5*0,125*0,125 razem	m3 m3 m3	0,13 0,08 0,21
13	KNR-W 2-15 0111/01		Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,00
14	KNR 0-34 0101/01		Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm	m	8,00
15	KNR-W 2-15 0116/01		Dotatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	9,00
16	KNR-W 2-15 0132/02		Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt	9,00
17	KNR-W 4-02 0234/07		Demontaż wanny z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,00
18	KNR-W 2-15 0232/02		Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych - niski	kpl	1,00
19	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż kabiny prysznicowej czterościennej z panelem prysznicowym	kpl	1,00
20	KNR-W 2-15 0207/01		Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5,00
21	KNR-W 2-15 0211/01		Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	2,00
22	KNR INSTAL 0307/01		Płukanie instalacji c.o.	m	58,00
23	KNR 4-02 0520/01		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	9,00
24	KNR 4-02 0517/01		Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych	kpl	9,00
25	KNR 4-02 0512/01		Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	9,00

Przedmiar robót

ul. Juliusza Słowackiego 4/4

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR-W 2-15 0418/11		Grzejniki stalowe 3-płytowe 600*800	szt	5,00
27	KNR-W 2-15 0418/11		Grzejniki stalowe 3-płytowe 600*600	szt	2,00
28	KNR-W 2-15 0418/11		Grzejniki stalowe 3-płytowe 600*500	szt	1,00
29	KNR-W 2-15 0425/01		Grzejniki stalowe łazienkowe 600*600	szt	2,00
30	KNR-W 2-15 0412/02		Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm termostacyjne	szt	10,00
31	KNR-W 2-15 0412/01 analogia		Głowice termostacyjne	szt	10,00
32	KNR INSTAL 0301/03		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	15,00
33	KNR 4-01 0333/09		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,00
34	KNR 4-01 0323/03		Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	1,00
35	KNR 4-01 0706/01		Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	2,00
36	Kalkulacja indywidualna		Ostrożne wykucie 3 kompletów drzwi 2 i 4 skrzydłowych w mieszkaniu przy ul. Barlickiego 3/4 i przewóz do mieszkania przy ul. Juliusza Słowackiego 4/4 wraz z obsadzeniem i obróbką ościeży	kpl	3,00
37	KNNR 3 0702/05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych 0,80*2,0	m2 razem	1,60 1,60
38	KNNR 3 0702/06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych 0,90*2,0	m2 razem	1,80 1,80
39	KNR-W 2-02 1024/02		Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 0,80*2,0	m2 razem	1,60 1,60
40	KNR-W 2-02 1026/01		Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe 0,80*2,0	m2 razem	1,60 1,60
41	KNR-W 2-02 1022/04		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6m2 z szybą ponad 0,25m2, fabrycznie wykończone	m2	1,60
42	KNR-W 4-01 0708/01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	29,00
43	KNR-W 4-01 0921/16		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	3,00
44	Kalkulacja indywidualna		Rozebranie półek drewnianych w garderobie wraz z wywozem	kpl	1,00
45	Kalkulacja indywidualna		Przeniesienie mebli kuchennych z mieszkania przy ul. Barlickiego 3/4 i montaż wraz z niezbędnym dostosowaniem wg załączonego szkicu	kpl	1,00
46	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż uszczelki do stolarki drzwiowej	kpl	6,00
47	KNR-W 4-01 0909/02		Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt	10,00
48	KNR-W 4-01 1209/04		Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2		

Przedmiar robót

ul. Juliusza Słowackiego 4/4

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,0*1,10*8	m2	17,60
			razem	m2	17,60
49	KNR-W 4-01 1209/12		Malowanie dwukrotne farbą olejną podokienników i innych elementów uprzednio malowanych o powierzchni do 0,75m2	szt	8,00
50	TZKNBK XV IV-29/01		Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania ze stolarki drzwiowej 32,30-7,20	m2	25,10
			razem	m2	25,10
51	TZKNBK XV IV-31/01		Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 32,30-7,20	m2	25,10
			razem	m2	25,10
52	KNR-W 4-01 1209/08		Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1m2 32,30-7,20	m2	25,10
			razem	m2	25,10
53	KNNR 3 0605/04 analogia		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi (kolorystyka wg wskazań przyszłego najemcy) sufity 120,0 ściany 380,0	m2	120,00
				m2	380,00
			razem	m2	500,00
54	KNR-W 4-01 0306/02		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,13
55	KNKRB 2 0101/10		Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 2,80*2 1,40*4	m	5,60
				m	5,60
			razem	m	11,20
56	KNR-W 4-01 0348/02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu drzwiowego 3,36*0,25	m3	0,840
			razem	m3	0,840
57	KNR-W 4-01 1205/01		Zerwanie starych tapet	m2	55,00
58	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	80,00
59	KNR 4-01 0426/03 analogia		Rozebranie obicia ścian z paneli ściennych	m2	25,00
60	KNR-W 4-01 0820/08		Rozebranie okładziny ściennej	m2	7,20
61	KNR-W 4-01 0716/02		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	6,250
62	KNR-W 2-02 0830/04		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	6,250
63	KNR-W 4-01 0820/08		Rozebranie okładziny ściennej 22,60	m2	22,60
			razem	m2	22,60
64	KNR-W 4-01 0711/06		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowej powierzchni otynkowanej 22,60	m2	22,60
			razem	m2	22,60
65	KNR-W 2-02 0840/04		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej 26,0	m2	26,00
			razem	m2	26,00
66	KNR-W 4-01 0439/01		Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - panele	m2	84,330

Przedmiar robót

ul. Juliusza Słowackiego 4/4

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
67	KNR-W 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	21,010
68	KNR-W 2-02 0610/03 analogia		Ułożenie podkładu pod panele podłogowe z płyt piankowych	m2	105,34
69	NNRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych drewnianych listwami drewnianymi	m2	105,34
70	KNR-W 4-01 0812/05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	14,66
71	KNR-W 2-02 1104/02 analogia		Wyrównanie podłoża pod płytki ceramiczne	m2	14,66
72	KNR-W 2-02 1109/04		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	14,66
73	KNR-W 2-02 1115/02		Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	15,00
74	KNR-W 4-01 0353/13		Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt	3,000
75	KNR-W 4-01 0324/02		Obsadzenie w ścianach z cegieł kraterk wentylacyjnych 14*21 cm	szt	3,000
76	Kalkulacja indywidualna		Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	kpl	1,00
77	KNR-W 4-01 0109/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,000
78	KNR-W 4-01 0109/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu	m3	2,000

Przedmiar robót

ul. Juliusza Słowackiego 4/4

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2. Dostawa		
1			Dostawa i montaż szafki podumywalkowej	szt	2,00
2			Dostawa i montaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	szt	1,00