

## Przedmiar robót

ul. Komorowicka 26

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty blacharsko-dekarskie</b>					
1	KNR-W 4-01 0518/04		Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach drewnianych	m2	160,00
2	KNR-W 4-01 0518/05 (dopłata 3x)		Rozbiórki następnej warstwy papy ponad pierwszą pokrycia dachowego na dachach drewnianych	m2	160,00
3	KNR-W 4-01 0418/02		Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm	m2	42,00
4	KNR-W 4-01 0545/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	15,00
5	KNR-W 4-01 0545/08		Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,50
6	KNR-W 2-02 0522/02		Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm z blachy stalowej ocynkowanej	m	15,00
7	KNR-W 2-02 0522/05		Denko z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt	2,00
8	KNR-W 2-02 0522/05		Lej spustowy z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt	1,00
9	KNR-W 2-02 0504/02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	160,00
10	KNR-W 2-02 0504/03		Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	8,00
11	KNR-W 4-01 0109/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	t	3,00
12	KNR-W 4-01 0109/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	t	3,00
13			Oплата za utylizację papy	t	3,00
<b>Kominy</b>					
14			Demontaż anten zamontowanych na kominach	szt	3,00
15			Zabezpieczenie połączenia dachowej siatką elewacyjną	m2	50,00
16	KNR 4-01 0419/02		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	szt	2,00
17	KNR 4-01 0350/01		Rozebranie kominów  (3,0*0,48*1,1)*2 1,60*0,50*1,53	m3 m3 razem m3	3,17 1,22 4,39
18	KNR 2-02 0122/01		Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m3	4,39
19	KNR-W 4-01 0324/02 analogia		Obsadzenie drzwiczek betonowych	szt	6,00
20	KNR 2-02 0219/05 anlogia		Czapy kominowe  0,48*1,10*2 0,50*1,53	m2 m2 razem m2	1,06 0,77 1,83
21	KNR 4-01 0517/03		Obróbka czap kominowych papą	szt	3,00
22	KNR 4-01 0703/02		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	30,00
23	KNR 4-01 0704/03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach	m2	30,00
24	KNR 4-01 0735/07		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	30,00
25	KNR 5-06 1203/04		Wykonanie mocowania kominowego dla anten	szt.	3,00

**Przedmiar robót**

ul. Komorowicka 26

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,00
27	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	5,00
28			Oплата za utylizację gruzu	m3	5,00