

**Wykonanie docieplenia stropu w pomieszczeniu gospodarczym**

Pomieszczenie gospodarcze ul. Stanisława Wyspiańskiego 32/11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą	m2	60
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	60
3	KNR 0-23 2615/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-analogia ułożenie wełny gr. 15cm od góry - bez wyprawy elewacyjnej	m2	60
4	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	4
5	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania;	mg	40
6	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych-analogia umocowanie wełny na rusztach	m2	30
7	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej-analogia folia paroprzepuszczalna	m2	60