

## Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku przy ul. Bukowej 5a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0212/06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-wraz z płytkami analogia	m3	3
2	KNR 4-01 0201/08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2	16
3	KNR-W 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych zębrowanych o średnicy 10-14mm	kg	125
4	KNR-W 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach zbrojonych schodów prostych	m3	2,7
5	Kalkulacja indywidualna	Okładziny schodów i spocznika-podest i spocznik z lastryko, zabezpieczenie antykorozyjne barierki wraz z malowaniem	kpl.	1
6	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3	3