
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty ogólnobudowlane
ADRES INWESTYCJI: 43-300 Bielsko-Biała Pl. Wojska Polskiego 5/7
NAZWA INWESTORA: ZGM Bielsko-Biała
ADRES INWESTORA: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ogólnobudowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,16 * 2,16	m2	2,506	
				RAZEM	2,506
3	KNNR 2 1101-03	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 szyba K=0,5 + nawiewnik + okap przyszybowy	m2		
		1,070 * 2,06 * 2	m2	4,408	
				RAZEM	4,408
4	KNR-W 2-05 0904-03 z.o.7.	Parapety P1 - demontaż	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
6	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,10	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
7		K.I opłata za utylizację gruzu	m3		
		0,10	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
8	KI	opłata za utylizację starych okien	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000