

Przedmiar robót

ul. Żywiecka 54/44

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty budowlane i instalacyjne		
1	KNR-W 4-02 0219/04		Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce	szt	1,000
2	KNR-W 4-02 0213/01		Wymiana syfonu o średnicy 50mm z tworzywa sztucznego	szt	1,000
3	KNR-W 4-02 0220/04		Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
4	KNR-W 4-02 0224/03		Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,000
5	KNR-W 4-02 0234/07		Demontaż wanny z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
6	KNR-W 4-02 0141/03		Demontaż baterii wannowej	szt	1,000
7	KNR-W 4-02 0120/01		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	szt	16,000
8	KNNR 3 0305/01		Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 8,0*0,125*0,125	m3 razem m3	0,125 0,125
9	KNNR 4 0111/01		Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16,000
10	KNR 0-34 0101/01		Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	16,000
11	KNR-W 2-15 0116/01		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	9,000
12	KNR-W 2-15 0116/06		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1,000
13	KNR-W 2-15 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	4,000
14	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1,000
15	KNR-W 2-15 0232/02		Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych	kpl	1,000
16	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż kabiny natryskowej wraz z panelem przysznicowym	kpl	1,000
17	KNR-W 2-15 0136/01		Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o średnicy 15mm	szt	9,000
18	KNNR 4 0315/01		Montaż pieca gazowego wody przepływowej wraz z podłączeniem do przewodu kominowego rurą kwasoodporną	kpl	1,000
19	KNNR 4 0307/01		Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
20	Kalkulacja indywidualna		Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	kpl	1,000
21	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
22	KNR 4-01 0349/02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,300
23	NNRNKB 2 0160/01		Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/120	m	7,200
24	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych 2*(2,0*0,80)+0,80*2	m2 razem m2	4,800 4,800
25	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane szklone z dużą szybą 0,80*2,0*2 łazienkowe z kratką nawiewową 0,80*2,0	m2 m2 razem m2	3,200 1,600 4,800

Przedmiar robót

ul. Żywiecka 54/44

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNNR 3 0702/06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych 0,80*2,0	m2	1,600
			razem	m2	1,600
27	KNR-W 4-01 0921/16		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	4,000
28	KNR-W 4-01 0708/01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	40,000
29	KNR-W 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	40,090
30	KNR-W 2-02 0610/03 analogia		Podkład pod panele podłogowe	m2	32,320
31	NRRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych min AC-4 wraz z listwami przyściennymi systemowymi	m2	32,320
32	KNR-W 4-01 0812/05		Rozebranie posadzek z płytek układanych na zaprawie i kleju	m2	7,780
33	KNR-W 2-02 1104/02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	23,000
34	KNR-W 2-02 0606/01 analogia		Izolacje poziome z folii w płynie	m2	18,430
35	KNNR-W 2 1202/06		Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	18,430
36	KNR-W 2-02 1109/04		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	18,430
37	KNR-W 4-01 0415/08 analogia		Wymiana progów drzwiowych - listwy łączące	szt	4,000
38	KNR 2-02 1120/09		Cokoliki o wysokości 20cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	19,000
39	KNR-W 4-01 0821/08		Rozebranie okładziny ściennej	m2	10,000
40	KNR-W 2-02 0840/02		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej	m2	23,000
41	KNR-W 2-02 0830/02		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	151,600
42	KNNR 3 0605/05		Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	202,350
43	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	20,000
44	KNR 4-01 1212/19		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	8,000
45	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,500
46	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,500
47	KNR 4-01 0303/02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,550
48	KNR 2-02 2011/02		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	50,750
49	KNR 2-02 0607/01 analogia		Izolacje z folii polietylenowej szerokiej ułożonej na stropie drewnianym - kalkulacja własna wsp. do R- 0,20	m2	50,75
50	KNR-W 4-01 0323/01		Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników PCV (parapet doliczyć do M)	szt	3,000
51	KNR 5-08 0508/03		Montaż z podłączeniem końcowym opraw zawieszanych pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną w obudowie aluminiowej dla lamp rtęciowych i sodowych z gwintem E40 - LAMPY	szt	4,000
52	Kalkulacja indywidualna		Wymiana klamek w oknach PCV	kpl	6,000

Przedmiar robót

ul. Żywiecka 54/44

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
53	TZKNBK XV VII-58/01		Czyszczenie i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię.		
			1,50*1,65*3	m2	7,425
			razem	m2	7,425
54	KNR-W 2-02 2004/02 analogia		Obudowa jednowarstwowa 75-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	2,500
55	KNR-W 2-02 1104/02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	8,000
56	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 5x)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	8,000
57	Kalkulacja indywidualna		Demontaż i wywóz elementów drewnianych - posadzka	m3	1,000
			2. Dostawy		
58	Kalkulacja indywidualna		Dostawa szafki podzlewozmywakowej	szt	1,000
59	Kalkulacja indywidualna		Dostawa szafki podumywalkowej	szt	1,000
60	Kalkulacja indywidualna		Dostawa kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	szt	1,000