

## Przedmiar

MDK ul. Cieszyńska 398

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 7-28 0101/05 analogia	Skucie warstwy płytek i posadzki betonowej	m2	37,5
2	KNR 2-02 1101/02 analogia	Posadzki betonowe na stropie z betonu zwykłego	m3	1,9
3	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	37,5
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,8
5	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,8
6	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	3,8
7	KNR AT-27 0202/01	Izolacja pozioma, przeciwwilgociowa o grubości 2mm, ze szlamów nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2	37,5
8	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	37,5
9	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30*30cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	37,5
10	KNR 2-02 1119/08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą zwykłą bez przecinania płytek - płytki o wymiarach 30*30cm	m	25,4