

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE				
1	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,892
2	KNR-W 4-01 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,45
3	KNR-W 4-01 0320/02 (dopłata 0,5x)	Analogia - likwidacja drzwi	szt	3
4	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km	m3	2,842
5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację	m3	2,842
BUDOWA ŚCIANEK				
6	KNR-W 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4m	kolumnę	1
7	KNR 0-14 2010/03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101	m2	24,105
STOLARKA DRZWIOWA				
8	KNR-W 2-02 0147/01	Nadproża	m	1,25
9	KNNR-W 3 0311/04	Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianie	szt	2
10	KNNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych	m2	3,4
INSTALACJE				
11	KNR-W 4-01 0339/01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	5
12	KNNR 5 0204/05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane na tynku innym niż betonowy	m	5
13	KNNR 5 0308/01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe podtynkowe	szt	2
14	KNNR 5 0306/05	Włącznik natynkowy do przygoowanego podłoża	szt	1
15	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowe	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna	Kanały z rur wentylacyjnych SPIRO o śr. 150 mm	m	2
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	5
18	KNR-W 4-01 1206/03	Jednokrotne malowanie wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	20
instalacja wod.-kan.				
19	KNR 4-01 0210/02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m ² w elementach z betonu żwirowego	m	4
20	KNR 4-01 0207/03	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	4
21	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4
22	KNR 4-01 0339/03	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2
23	KNR 4-01 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	4
24	KNR 4-01 0326/03	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	2
25	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	6
26	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m ²	miejsce	2
27	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,26
28	KNR 4-02 0211/06	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1
29	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	9
30	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm	szt	3

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	2
32	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	5
33	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	4
34	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3
35	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
36	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
37	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
38	KNR 4-02 0213/01	Demontaż i ponowny montaż syfonu żeliwnego średnicy 50mm - M=0	szt	1
39	KNR 4-02 0218/05	Demontaż i ponowny montaż zmywaka żeliwnego bez wspornika - M=0	szt	1
40	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	10
41	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	6
42	KNR 4 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
43	KNR 4 0111/03	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6
44	KNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	4
45	KNR 4 0116/03	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2
46	KNR 4 0116/06	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych	szt	1
47	KNR 4-02 0141/01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm ³ , na istniejących wspornikach	szt	1
48	KNR 4-07 0114/01	Demontaż podejścia do wodomierza skrzydełkowego o średnicy nominalnej 15-20mm	szt	2
49	KNR 4-07 0120/01	Demontaż zaworu przelotowego i zwrotnego o średnicy nominalnej 15-20mm	szt	5
50	KNR 4-07 0120/02	Demontaż zaworu przelotowego i zwrotnego o średnicy nominalnej 25-32mm	szt	2
51	KNR 4-07 0120/08	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy nominalnej 25-32mm	szt	2
52	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2
53	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	5
54	KNR 2-15 0112/03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm	szt	2
55	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	2