

## Przedmiar robót

ul. Zagadłowicza 7/39

| Nr | Podstawa                             | Nr ST | Opis robót                                                                                                                                                                                   | Jm                | Ilość                   |
|----|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|    |                                      |       | <b>1. Roboty budowlane i instalacyjne</b>                                                                                                                                                    |                   |                         |
| 1  | KNNR 3<br>0305/01                    |       | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej<br><br>10,0*0,125*0,125<br>5*0,125*0,125                                             | m3<br>m3<br>razem | 0,156<br>0,078<br>0,234 |
| 2  | KNR-W<br>2-15 0111/01                |       | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych                                                                        | m                 | 10,000                  |
| 3  | KNR 0-34<br>0101/01                  |       | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm                                                                                                               | m                 | 10,000                  |
| 4  | KNR-W<br>2-15 0116/01                |       | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) | szt               | 4,000                   |
| 5  | KNR-W<br>2-15 0207/01                |       | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych                                                                                 | m                 | 5,000                   |
| 6  | KNR-W<br>2-15 0211/01                |       | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych                                                                                                     | podejść           | 1,000                   |
| 7  | KNNR 4<br>0315/01                    |       | Ustawienie pieca gazowego wody przepływowej z rurą i rozetą kwasoodporną                                                                                                                     | kpl               | 1,000                   |
| 8  | Kalkulacja indywidualna              |       | Dostawa czujnika tlenu węgla                                                                                                                                                                 | kpl               | 1,000                   |
| 9  | KNNR 4<br>0307/01                    |       | Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych                                                                                               | lokali            | 1,000                   |
| 10 | Kalkulacja indywidualna              |       | Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek                                                                                                                | kpl               | 1,000                   |
| 11 | KNR-W<br>2-15<br>0231/05<br>analogia |       | Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową - wanna narożna                                                                                                                              | kpl               | 1,00                    |
| 12 | KNR-W<br>2-15 0137/08                |       | Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwным o średnicy nominalnej 15mm                                                                                                                  | szt               | 1,000                   |
| 13 | KNNR 4<br>0229/05                    |       | Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce                                                                                                                                           | szt               | 1,000                   |
| 14 | KNNR 4<br>0230/02                    |       | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym                                                                                                                                | kpl               | 1,000                   |
| 15 | KNNR 4<br>0233/03                    |       | Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"                                                                                                                                              | kpl               | 1,000                   |
| 16 | KNNR 4<br>0137/02                    |       | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm                                                                                                                     | szt               | 2,000                   |
| 17 | KNNR 4<br>0132/02                    |       | Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych                                                                                | szt               | 10,000                  |
| 18 | KNR-W<br>2-15<br>0405/03<br>analogia |       | Rurociągi stalowe zaciskowe na ścianach w budynkach mieszkalnych d=15 mm                                                                                                                     | m                 | 21,00                   |
| 19 | KNR-W<br>2-15 0429/04                |       | Rury przyłączone o średnicy nominalnej 15mm do grzejników                                                                                                                                    | kpl               | 1,00                    |
| 20 | KNR-W<br>2-15 0425/03                |       | Grzejniki stalowe łazienkowe 1250*500                                                                                                                                                        | szt               | 1,00                    |
| 21 | KNR-W<br>2-15 0412/02                |       | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm termostaticzne                                                                                                                                 | szt               | 1,00                    |
| 22 | KNR-W<br>2-15 0412/02                |       | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm powrotne                                                                                                                                       | szt               | 1,00                    |
| 23 | KNR-W<br>2-15<br>0412/01<br>analogia |       | Głowice termostaticzne                                                                                                                                                                       | szt               | 1,00                    |
| 24 | KNR-W<br>2-15 0406/01                |       | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych                                                                                   | urządzeń          | 6,00                    |
| 25 | KNNR 3<br>0801/05                    |       | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów                                                                                                                               | m2                | 25,120                  |
| 26 | NNRNKB 7<br>1130/02                  |       | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2<br>25,12+18,41+6,35                                        | m2                | 49,880                  |

## Przedmiar robót

ul. Zagadłowicza 7/39

| Nr | Podstawa                             | Nr ST | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jm                | Ilość                   |
|----|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|    |                                      |       | razem                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                | 49,880                  |
| 27 | KNR-W<br>2-02<br>0610/03<br>analogia |       | Ułożenie podkładu pod panele podłogowe z płyt piankowych                                                                                                                                                                                                                     | m2                | 25,12                   |
| 28 | NNRNKB 8<br>1136/01                  |       | Posadzki z paneli podłogowych min AC4 wraz z listwami systemowymi PCV                                                                                                                                                                                                        | m2                | 25,12                   |
| 29 | KNR 2-02<br>0607/01                  |       | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej                                                                                                                                                                             | m2                | 6,350                   |
| 30 | KNR 2-02<br>1118/01                  |       | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej<br><br>18,41+6,35                                                                                                                                                                                             | m2                | 24,760                  |
|    |                                      |       | razem                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                | 24,760                  |
| 31 | KNR 2-02<br>1118/08                  |       | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą<br><br>18,41+4,03                                                                                                                                                                                     | m2                | 22,440                  |
|    |                                      |       | razem                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                | 22,440                  |
| 32 | KNR 2-02<br>1118/08<br>analogia      |       | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą - płytki mrozooodporne                                                                                                                                                                                | m2                | 2,320                   |
| 33 | KNR 2-02<br>1120/04                  |       | Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek<br><br>25,0+15,0                                                                                                                          | m                 | 40,000                  |
|    |                                      |       | razem                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                 | 40,000                  |
| 34 | KNR 2-02<br>1120/05                  |       | Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek                                                                                                                                                     | m                 | 40,000                  |
| 35 | KNR-W<br>4-01<br>0415/08<br>analogia |       | Montaż progów drzwiowych - listwy łączące                                                                                                                                                                                                                                    | szt               | 4,00                    |
| 36 | KNR 0-19<br>0929/09                  |       | Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 z zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi<br><br>1,70*1,45*2<br>1,0*1,45 | m2<br>m2<br>razem | 4,930<br>1,450<br>6,380 |
| 37 | KNR 4-01<br>0321/01                  |       | Obsadzenie podokienników PCV                                                                                                                                                                                                                                                 | szt               | 3,000                   |
| 38 | Kalkulacja indywidualna              |       | Dostawa podokienników PCV<br><br>1,70*2+1,0                                                                                                                                                                                                                                  | mb<br>razem       | 4,400<br>4,400          |
| 39 | KNR 4-01<br>0530/08<br>analogia      |       | Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej<br><br>1,70*2*0,3<br>1,0*0,3                                                                                                                                                                             | m2<br>m2<br>razem | 1,020<br>0,300<br>1,320 |
| 40 | KNR 4-01<br>0354/03                  |       | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - naświetle                                                                                                                                                                                                        | szt               | 1,000                   |
| 41 | KNR 4-01<br>0306/02                  |       | Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian<br><br>0,70*0,90                                                                                                                                          | m2<br>razem       | 0,630<br>0,630          |
| 42 | KNR 4-01<br>0711/01                  |       | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu<br><br>0,63*2                      | m2<br>razem       | 1,260<br>1,260          |
| 43 | KNR 2-02<br>2011/02                  |       | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm                                                                                                                                                                       | m2                | 9,570                   |
| 44 | KNR 4-01<br>0701/05                  |       | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej                                                                                                                                                          | m2                | 50,000                  |
| 45 | KNR 4-01<br>0716/02                  |       | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich                                                                                 | m2                | 50,000                  |
| 46 | KNR 2-02<br>0815/03                  |       | Gładzie gipsowe jednowarstwowe                                                                                                                                                                                                                                               | m2                | 180,000                 |
| 47 | KNNR 3<br>0605/04                    |       | Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi                                                                                                                                                               | m2                | 180,000                 |

## Przedmiar robót

ul. Zegadłowicza 7/39

| Nr | Podstawa                            | Nr ST | Opis robót                                                                                                                             | Jm       | Ilość  |
|----|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 48 | KNR 0-23<br>2614/10<br>analogia     |       | Narożniki aluminiowe                                                                                                                   | m        | 20,000 |
| 49 | KNNR 3<br>0607/03                   |       | Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - balkon                            | m2       | 19,000 |
| 50 | KNR 2-02<br>0829/01                 |       | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej                                                                             | m2       | 27,000 |
| 51 | KNR 2-02<br>0603/03<br>analogia     |       | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe folią w płynie                                                                            | m2       | 27,000 |
| 52 | KNR 2-02<br>0829/08                 |       | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą                                                                     | m2       | 27,000 |
| 53 | KNR 4-01<br>1212/28                 |       | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm                                                       | m        | 40,000 |
| 54 | KNR 4-01<br>1212/19                 |       | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych<br><br>56,0*0,32                                                             | m2       | 17,920 |
|    |                                     |       |                                                                                                                                        | razem m2 | 17,920 |
| 55 | Kalkulacja indywidualna             |       | Demontaż i ponowny montaż grzejników żeliwnych (przed malowaniem)                                                                      | kpl      | 4,000  |
| 56 | KNR-W<br>5-08 0508/03               |       | Montaż na gotowym podłożu opraw pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną w obudowie aluminiowej, z gwintem E40, z połączeniem końcowym LAMPY | kpl      | 4,000  |
| 57 | KNR 4-01<br>0108/09                 |       | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km                                                           | m3       | 1,400  |
| 58 | KNR 4-01<br>0108/10<br>(dopłata 5x) |       | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km                                             | m3       | 1,400  |
|    |                                     |       | <b>2. Dostawa</b>                                                                                                                      |          |        |
| 59 | Kalkulacja indywidualna             |       | Dostawa szafki podzlewozmywakowej                                                                                                      | szt      | 1,000  |
| 60 | Kalkulacja indywidualna             |       | Dostawa szafki podumywalkowej                                                                                                          | szt      | 1,000  |
| 61 | Kalkulacja indywidualna             |       | Dostawa kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym                                                                      | szt      | 1,000  |