

Przedmiar robót

Zgody 4/4

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|--------------------------------------|-------|--|-----------|--------|
| 1. Roboty budowlane i instalacyjne | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-02 0316/01 | | Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego z rurą i rozetą kwasoodporną | szt | 1,000 |
| 2 | KNR-W 2-15 0307/01 | | Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych | lokali | 1,000 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | | Dostawa czujnika tlenu węgla | kpl | 1,000 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | | Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek | kpl | 1,000 |
| 5 | KNR-W 2-15 0231/05 | | Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową | kpl | 1,00 |
| 6 | KNR-W 2-15 0137/08 | | Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1,000 |
| 7 | KNNR 4 0229/05 | | Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce | szt | 1,000 |
| 8 | KNNR 4 0230/02 | | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym | kpl | 1,000 |
| 9 | KNNR 4 0233/03 | | Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 1,000 |
| 10 | KNNR 4 0137/02 | | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2,000 |
| 11 | KNNR 4 0132/02 | | Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych | szt | 10,000 |
| 12 | KNR-W 2-15 0116/01 | | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) - do zmywarki | szt | 1,000 |
| 13 | KNR-W 2-15 0211/01 | | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych - do zmywarki | podejście | 1,000 |
| 14 | KNR 2-02 2004/06 | | Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa rury kanalizacyjnej | m2 | 1,000 |
| 15 | KNR 4-01 0322/02 analogia | | Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych | szt | 1,000 |
| 16 | KNNR 3 0801/05 | | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów | m2 | 27,430 |
| 17 | NRRNKB 7 1130/02 | | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 27,430 |
| 18 | KNR-W 2-02 0610/03 analogia | | Ułożenie podkładu pod panele podłogowe z płyt piankowych | m2 | 27,43 |
| 19 | NRRNKB 8 1136/01 | | Posadzki z paneli podłogowych min AC4 wraz z listwami systemowymi PCV | m2 | 27,43 |
| 20 | KNR 4-01 0818/05 | | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 6,080 |
| 21 | KNR 4-01 0811/07 | | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 3,510 |
| 22 | KNR 2-02 1106/02 | | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm | m2 | 9,590 |
| | | | 6,08+3,51 | razem | 9,590 |
| 23 | KNR 2-02 1106/03 | | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm | m2 | 9,590 |
| 24 | KNR 2-02 1106/07 | | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 9,590 |
| 25 | KNR 2-02 0603/03 analogia | | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe folią w płynie | m2 | 9,590 |
| 26 | KNR 2-02 1118/08 | | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 9,590 |
| 27 | KNR 2-02 1120/05 | | Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek | m | 20,700 |
| | | | 12,70+8,0 | razem | 20,700 |

Przedmiar robót

Zgody 4/4

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------------------|-------|---|-----|---------|
| 28 | KNR-W 4-01 0415/08 analogia | | Montaż progów drzwiowych - listwy łączące | szt | 4,00 |
| 29 | KNR 4-01 0701/05 | | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 50,000 |
| 30 | KNR 4-01 0716/02 | | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 50,000 |
| 31 | KNR 2-02 0815/03 | | Gładzie gipsowe jednowarstwowe | m2 | 156,000 |
| 32 | KNNR 3 0605/04 | | Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi | m2 | 156,000 |
| 33 | KNR 0-23 2614/10 analogia | | Narożniki aluminiowe | m | 15,000 |
| 34 | KNR 4-01 1212/28 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 40,000 |
| 35 | KNR 4-01 1212/19 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 21,0*0,32 | m2 | 6,720 |
| | | | razem | m2 | 6,720 |
| 36 | KNR 2-02 0603/03 analogia | | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe folią w płynie | m2 | 26,000 |
| 37 | KNR 2-02 0829/08 | | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą | m2 | 26,000 |
| 38 | Kalkulacja indywidualna | | Wymiana klamek w oknach PCV | kpl | 6,000 |
| 39 | KNR 4-01 0354/11 | | Wykucie z muru podokienników drewnianych | m | 4,500 |
| 40 | KNR 4-01 0321/01 analogia | | Obsadzenie podokienników PCV (parapet doliczyć do M) | szt | 3,000 |
| 41 | TZKBNK XV VII-58/01 | | Czyszczenie i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię. | m2 | 10,500 |
| 42 | Kalkulacja indywidualna | | Demontaż i ponowny montaż grzejników żeliwnych (przed malowaniem) | kpl | 2,000 |
| 43 | Kalkulacja indywidualna | | Wymiana grzejnika blaszanego na nowy grzejnik aluminiowy (10 żeberek) wraz z głowicą termostatyczną | kpl | 1,000 |
| 44 | KNR-W 5-08 0508/03 | | Montaż na gotowym podłożu opraw pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną w obudowie aluminiowej, z gwintem E40, z podłączeniem końcowym LAMPY | kpl | 5,000 |
| 45 | KNR 4-01 0108/09 | | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1,200 |
| 46 | KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x) | | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1,200 |
| | | | 2. Dostawa | | |
| 47 | Kalkulacja indywidualna | | Dostawa szafki podzlewozmywakowej | szt | 1,000 |
| 48 | Kalkulacja indywidualna | | Dostawa szafki podumywalkowej | szt | 1,000 |
| 49 | Kalkulacja indywidualna | | Dostawa kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym | szt | 1,000 |