

## Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej na nieruchomości przy ul. Michała Drzymały 6

| Nr | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                             | Jm      | Ilość |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                         | <b>Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN.</b>                                                                                                       |         |       |
| 1  | KI                      | Oплата za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                       | kpl.    | 1     |
| 2  | Kalkulacja indywidualna | Wyłączenie linii nN przez Tauron B_B, dopuszczenie robót, ponowne podłączenie zasilania                                                                | kpl     | 1     |
| 3  | KNR 510-0906-04         | Demontaż przyłączy z udziałem podnośnika samochodowego przewodami izolowanymi-samonośnymi o przekroju do 4x10 mm <sup>2</sup><br>R=0.8 S=0.8           | szt     | 2     |
| 4  | Kalkulacja indywidualna | Montaż wsporników ściennych                                                                                                                            | szt.    | 20    |
| 5  | KNNR 5 0803/04          | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego-AsXSn 4x16     | szt     | 1     |
| 6  | KNR 4-03 1202/02        | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego                                                                                    | pomiar  | 3     |
| 7  | KNNR 5 1207/01          | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle                                                                                                         | m       | 15    |
| 8  | KNR-W 4-01 0336/03      | Przebiecie otworów w ścianach gr. 2cegł, przejście przewodu do budynku oraz skrzynki licznika                                                          | szt.    | 2     |
| 9  | KNNR 5 0404/06          | Odlączenie starych przewodów zasilających, podłączenie nowych przewodów do tablicy rozdzielczej.                                                       | szt.    | 1     |
| 10 | KNR 5-10 0904/01        | Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm <sup>2</sup> -połączenie przyłącza AsXS 4x16 z głównym WLZ-tem buydnku (zaciski izolacyjne) | szt     | 8     |
| 11 | KNNR 5 1208/02          | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm                                                                                                                | m       | 15    |
|    |                         | <b>Prace wykończeniowe</b>                                                                                                                             |         |       |
| 12 | KNR 2-02 1611/04        | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m                                                                                       | kolumnę | 6     |
| 13 | KNR AT-31 0601/02       | Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoneące                                                                       | m2      | 5     |
| 14 | KNR-W 4-01 0713/01      | Przegipsowanie zatynkowanych bruzd wraz z wyszlifowaniem powierzchni.                                                                                  | m2      | 1     |
| 15 | KNR-W 4-01 1204/05      | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe<br>R=1.15                                      | m2      | 5     |
| 16 | KNR-W 4-01 1212/55      | Dwukrotne malowanie farbą olejną uchwytów naciągowych                                                                                                  | szt.    | 2     |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i pownowny montaż ogrodzenia w celu wjazdu podnośnika                                                                                         | kpl     | 1     |
| 18 | KNR 2-01 0109/04        | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych                                                                                                | ha      | 0,02  |
| 19 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie geodezji powykonawczej                                                                                                                       | kpl.    | 1     |