

Przedmiar robót

Partyzantów 44

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0401/01 analogia		Odlączenie kotła CO	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż kotła gazowego grzewczego kondensacyjnego, dwufazowego z zamkniętą komorą spalania 24KW	szt	1
3	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż sterownika	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna		Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna		Podłączenie kotła do komina	kpl	1
6	KNR-W 2-15 0411/03 analogia		Zawory przelotowe kulowe mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm	szt	2
7	KNR INSTAL 0111/03		Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 25mm	szt	1
8	KNR 2-15 0310/02		Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20mm	szt	1
9	KNR INSTAL 0111/02		Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 20mm	szt	1
10	Kalkulacja indywidualna		Wstawienie łączników z żeliwa ciągliwego, czarnego o średnicy 25mm (4szt)	kpl	1
11	KNR-W 4-02 0311/02		Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32mm	m	2
12	KNR-W 2-15 0305/05		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2
13	KNR INSTAL 0203/05		Podejścia o średnicy zewnętrznej 22mm do wieloczerpalnego grzejnika gazowego wody przepływowej o mocy ponad 10 do 18kW	szt	1
14	KNR 2-15 0305/01		Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lokali	1
15	KNR-W 2-15 0116/01		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	2
16	KNR-W 2-15 0132/01 analogia		Zawory kulowe mosiężne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
17	KNR INSTAL 0111/01		Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
18	KNNR 4 0111/01		Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4
19	KNR 4-02 0211/01		Wymiana trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1
20	KNR 2-15 0205/01 anaogia		Rurociągi z PCW o średnicy 32mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	8
21	KNR 2-15 0208/01		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą wciskową	podejście	2
22	KNR 7-07 0101/01		Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych o układzie poziomym lub pionowym zalewanych i samozasysających do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej o napędzie elektrycznym o masie 0,05t	kpl	1
23	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wkładu kominowego kwasoodpornego 125/80 izopowany 11 mb	kpl	1
24	Kalkulacja indywidualna		Montaż podpory kominowej z kolaniem	kpl	1
25	Kalkulacja indywidualna		Montaż wentylacji izolowanej 150/210mm 11m	kpl	1
26	Kalkulacja indywidualna		Montaż trójnika z podporą i skraplaczem	kpl	1

Przedmiar robót

Partyzantów 44

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 2-17 0152/01 analogia		Nasada kominowa CAGA d+150mm 100mm	szt	1
28	Kalkulacja indywidualna		Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	szt	1
29	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie zasysu powietrza z kształtek kominowych	kpl	1
30	Kalkulacja indywidualna		Rozebranie osłony stalowej komina	kpl	1
31	Kalkulacja indywidualna		Wywóz materiałów z rozbiórki (piec)	kpl	1
32	KNR 4-01 0203/13		Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych	m2	1,2
33	KNR 4-01 0202/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm	kg	30
34	KNR 4-01 0201/10		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	4
35	KNNR 3 0503/01		Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	2