

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	ILOSC	
		Jedn.miary	Razem
Demontaz komina			
1	KNR 202 1611/01 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 4m	kolumna	1
2	KNR 202 1606/01 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20m 15,0*2,5	m2	37,5
3	KNR 405/1 0123/06 Demontaz rurociagu azbestowo-cementowego komin, rurociag o srednicy nominalnej 300mm	m	15
4	KNR 401 0354/15 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow stalowych	szt	20
5	KNR 401 0308/01 Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach do 1cegly	szt	20
6	KNR 401 0706/06 Uzupelnienie tynku zwyklego kat.III na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej 0,25m2 na scianach, tynk z zaprawy cementowej	szt	20
7	KNR 401 0108/15 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km wg rodzaju rozbieranych konstrukcji zwirobotonowych i zelbetowych 15,0*0,3*3,14*0,05	m3	0,71
8	KNR 401 0108/16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji	m3	0,71
			x 5
Demontaz instalacji kotlowni			
9	KNR-W 402 0413/01 Demontaz kotlow kondensacyjnych 70kW	szt	1
10	KNR-W 402 0413/01 Demontaz kotlow zeliwnych gazowych 70KW	szt	2
11	KNR 407 0205/04 Demontaz podejscia do kotla gazowego	szt	3
12	KNR-W 402 0422/07 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg	szt	2
13	KNR-W 402 0506/05 Demontaz rurociagu stalowego czarnego o polaczeniach spawanych srednicy 40-50mm	m	12

PRZEDMIAR ROBOT

ul 1-go Maja 45-47

str.2

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	ILOSC	
		Jedn.miaru	Razem
14	KNR-W 402 0512/05 Demontaz zaworu o polaczeniu gwintowanym przelotowego srednicy 40-50mm	szt	2
15	KNR-W 402 0512/02 Demontaz zaworu o polaczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzlaczki srednicy 40mm	szt	2
16	KNR-W 402 0512/05 Demontaz filtra przelotowego srednicy 40-50mm	szt	2
17	KNR-W 402 0512/04 Demontaz filtra przelotowego srednicy 25-32mm	szt	1
18	KNR-W 402 0314/05 Demontaz kurka gazowego w instalacji srednicy 15-50mm	szt	1
19	KNR-W 402 0143/05 Demontaz zaworu bezpieczenstwa sprzynowego srednicy 25-32mm	szt	1
20	KNR 402 0505/03 Zaslepienie odgalezienia z rur stalowych d=40-50mm	szt	4
21	Kalkulacja indywidualna Wymiana czujnika pogodowego	szt	1
22	ZNR 1 0102-4/01 Przewoz samochodem z miejsca demontazu do miejsca montazu materialow sztukowych; zaladowanie i wyladowanie reczne, odl. przewozu do 4km,	kurs	1
roboty montazowe			
23	Kalkulacja indywidualna Montaz komina d=110mm 11,0m+zakonczenie	kpl	1
24	Kalkulacja indywidualna Odbior kominiarski	kpl	1
25	KNR-W 215 0503/01 Kotly kondensacyjne gazowe 70KW Matrial z demontazu	kociol	1
26	KNR-W 215 0403/05 Rurociagi stalowe spawane na scianach w budynkach, d=40mm	m	6
27	KNR-W 215 0403/07 Rurociagi stalowe spawane na scianach w budynkach, d=65mm	m	12
28	KNR-W 215 0411/04 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych d=32-40mm mat,zlec,	szt	2

koniec strony

ul 1-go Maja 45-47

str.3

Poz.	Podstawa nakładu, opis robot	ILOSC	
		Jedn.miary	Razem
29	KNR 1 0111/05 Filtr osadnikowy siatkowy, dn=40mm mat,zlec,	szt	1
30	KNR 707 0102/02 Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotlow oraz obiegowe do wody goracej o masie urzadzenia 0,1t Material z demontazu	kpl	2
31	KNR-W 215 0524/03 Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe (dla cisnien 1,6 MPa) d=40mm mat, zlec,	szt	1
32	KNR-W 215 0430/05 Dwuzlaczki d=40mm mat, zlec,	szt	2
33	KNR 215 0506/02 Naczynia przeponowe o poj.: - 200dcm3mat,zlec,	szt	1
34	KNR-W 215 0513/02 Sprzeglo hydrauliczne do instalacji c.o. 140kW z ociepleniem	szt	1
35	KNR 1 0306/04 Podejscia do pomp cyrkulacyjnych, naczynia przepomowego oraz sprzegla przylacze dn=40mm	kpl	4
36	KNR 215 0408/04 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych dn=32-40mm	szt	2
37	KNR-W 215 0530/03 Montaz wraz z wykonaniem tulei termometrow	szt	4
38	KNR-W 215 0530/04 Montaz wraz z wykonaniem tulei manometrow	szt	4
39	KNR 0-34 101/20 Izolacja rur otulinami d-65/50mm	m	12
40	KMR 0-34 101/19 Izolacja rur otulinami d-40mm gr 40mm	m	6
41	Kalkulacja indywidualna Dostosowanie instalacji elektrycznej	kpl	1
Instalacje gazowe			
42	KNR-W 215 0303/04 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na scianach d=32mm		

koniec strony

PRZEDMIAR ROBOT

ul 1-go Maja 45-47

str.4

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	ILOSC	
		Jedn.miary	Razem
		m	8
43	KNR-W 215 0303/05 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na scianach d=40mm	m	8
44	KNR-W 215 0312/04 Kurki gazowe przelotowe o polaczeniach gwintowanych d=32mm mat,zlec,	szt	1
45	KNR 1 0111/04 Filtr osadnikowy siatkowy, dn=32mm mat, zlec,	szt	1
46	KNR 407 0202/05 Wymiana podejscia do kotla gazowego d-32mm	szt	1
47	KNR 215 0305/01 Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej	lok.	1
48	KNR-W 215 0517/02 Uruchomienie kotlowni	kpl	1
		x	0,15

koniec wydruku