

Wykonanie zaleceń z ekspertyzy mykologicznej w lokalu nr 2 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 32
ul. Stanisława Wyspiańskiego 32/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI				
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg, mebli itp. przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, demontaż i ponowny montaż mebli kuchennych	kpl.	1
2	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych-analogia rozbiórka listew przypodłogowych	m	90
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż parapetów	szt.	6
4	KNR 4-01 0701/04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-ściany	m2	30
5	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5
6	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 19x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	5
7	Kalkulacja indywidualna	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m3	5
Instalacja co.o.				
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż instalacji co. wraz z grzejnikami	kpl.	1
9	KNNR 4 0406/02	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	50
10	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	7
11	KNNR 8 0528/02	Uruchomienie instalacji co.	kpl.	1
TYNKOWANIE				
12	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu	m2	30
13	KNR 4-01 0621/01	Dwukrotne odgrzybianie ścian-analogia preparat grzybobójczy przyjętego systemu	m2	132
14	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej-analogia przygotowanie podłoża pod płyty krzemianowo-wapniowo-	m2	132
15	KNR 2-02 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą-analogia przyklejnie płyt krzemianowo-wapniowych	m2	132
16	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)-masa szpachlowa przyjętego sytemu	m2	132
ROBOTY MALARSKIE				
17	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	251,1
18	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2	251,1
19	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami -analogia fraba krzemianowa kolor	m2	251,1
20	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami -analogia fraba krzemianowa biała sufit	m2	74,46
Roboty Wykończeniowe				
21	KNR 4-01 0808/05	Uzupełnienie cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych-montaż listew przypodłogowych	m	90
22	Kalkulacja indywidualna	Montaż w drzwiach łazienki i WC kratek o pow. 220cm2	szt.	2
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów wewnętrznych PCV	szt.	6
Roboty elektryczne				
24	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż oszrętu elektroinstalacyjnego wraz z dostosowaniem do nowego podłoża	kpl.	1