

Przedmiar robót

ul. Lipnicka 66/4

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 0607/01 analogia		Izolacje z folii polietylenowej szerokiej ułożonej na stropie drewnianym - kalkulacja własna wsp. do R- 0,20	m2	37,33
2	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m2	37,33
3	KNR AT-09 0103/03 analogia		Folia paroprzepuszczalna układana na belkach stropowych - kalkulacja własna wsp. do R- 0,20	m2	37,33
4	KNR 2-02 2011/02		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	37,33
5	KNR 2-17 0138/01 analogia		Kratki wentylacyjne fi 150	szt	1,00
6	KNR 2-15 0205/04 analogia		Przewód wentylacyjny typu SPIRO 150mm	m	0,50
7	Kalkulacja indywidualna		Przeróbka instalacji elektrycznej - doprowadzenie do sufitu podwieszonego 3 punktów świetlnych	kpl	1,00
8	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie gniazdka elektrycznego z uziemieniem (łazienka)	kpl	1,00
9	KNR 4-02 0109/01		Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,00
10	KNNR 3 0305/01		Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1,0*0,125*0,125	m3	0,02
				razem m3	0,02
11	KNR-W 2-15 0111/01		Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,00
12	KNR 0-34 0101/01		Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm	m	1,00
13	KNR-W 2-15 0231/05		Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową l=1400	kpl	1,00
14	KNR-W 2-15 0230/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1,00
15	KNR-W 2-15 0230/05		Postument porcelanowy do umywalk	kpl	1,00
16	KNR-W 2-15 0233/03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,00
17	KNR-W 2-15 0137/01		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
18	KNR-W 2-15 0137/08		Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwным o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
19	KNR 2-02 0829/01		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	25,00
20	KNR 2-02 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	25,00
21	KNR 0-41 0106/03 analogia		Izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody	m2	4,00
22	KNR 2-02 1118/01		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	4,00
23	KNR 2-02 1118/06		Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	4,00
24	KNR-W 2-02 0610/03 analogia		Ułożenie podkładu pod panele podłogowe z płyt piankowych	m2	33,30
25	NRRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych min AC4 wraz z listwami systemowymi PCV	m2	33,30
26	KNR-W 4-01 0415/08 analogia		Montaż progów drzwiowych - listwy łączące	szt	3,00
27	Kalkulacja indywidualna		Przeróbka instalacji gazowej - demontaż 2 m rury miedzianej, wstawienie 3 m rury miedzianej (w związku z wykonaniem sufitu podwieszanego)	kpl	1,00

Przedmiar robót

ul. Lipnicka 66/4

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR INSTAL 0205/01		Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1,00
29	Kalkulacja indywidualna		Pomiar instalacji elektrycznej	kpl	1,00
30	Kalkulacja indywidualna		Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	kpl	1,00
31	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 37,33*0,025	m3	0,93
				razem m3	0,93
32	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,93