

Przedmiar robót

ul. Ignacego Krasickiego 16/36

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-15 0315/01		Piec gazowy wody przepływowej wraz z podłączeniem do komina rurą kwasoodporną	kpl	1,00
2	KNR-W 2-15 0307/01		Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,00
3	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	43,74
4	KNR 4-04 0504/07		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach	m2	43,74
5	KNR-W 2-02 1105/01 analogia		Wyrównanie podłoża pod płytki ceramiczne i panele podłogowe	m2	43,74
6	KNR-W 2-02 1109/04		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	4,42
7	KNR-W 2-02 1115/02		Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	8,00
8	KNR-W 2-02 0610/03 analogia		Ułożenie podkładu pod panele podłogowe z płyt piankowych	m2	39,32
9	NNRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych min AC4 wraz z listwami systemowymi PCV	m2	39,32
10	KNR 2-02 0829/01		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	5,00
11	KNR 2-02 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	5,00
12	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,20
13	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,20