

Przedmiar robót

ul. Lipnicka 26

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Pokój 1		
1	Kalkulacja indywidualna		Przestawienie szaf, biurek itp	kpl	1,000
2	KNR-W 4-01 1216/01 analogia		Zabezpieczenie podłóg teksturą falistą		
			5,05*3,10	m2	15,655
				razem	15,655
3	KNR-W 4-01 1216/01 analogia		Zabezpieczenie mebli, okien folią budowlaną	m2	50,000
4	KNR K-09 0201/08		Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	11,000
5	KNR K-09 0201/04		Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	19,000
6	KNNR 9 0402/05		Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	4,000
7	KNR 5-08 0309/03		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	4,000
8	KNR 4-01 1212/23		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	1,300
9	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	5,920
10	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	60,453
11	Kalkulacja indywidualna		Uszczelnienie parapetów	m	3,00
12	KSNR 7 0507/04		Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	0,800
13	Kalkulacja indywidualna		Naprawa sufitu po przeprowadzeniu instalacji klimatyzacji	kpl	1,000
14	KNR-W 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	100,000
			2. Pokój 2		
15	Kalkulacja indywidualna		Przestawienie szaf, biurek, demontaz karniszy itp	kpl	1,000
16	KNR-W 4-01 1216/01 analogia		Zabezpieczenie podłóg teksturą falistą	m2	26,838
17	KNR-W 4-01 1216/01 analogia		Zabezpieczenie mebli, okien folią budowlaną	m2	50,000
18	KNR K-09 0201/08		Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	21,600
19	KNR K-09 0201/04		Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	22,000
20	TZKNBK XV IV-33/01		Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie)		
			3,20+4,20*0,5	m2	5,300
				razem	5,300
21	KNR-W 4-01 1209/07		Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni do 1m2 -ościeżnice	m2	2,000
22	KNR-W 4-01 1209/04		Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,440
23	KNNR 9 0402/05		Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	3,000
24	KNR 5-08 0309/03		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	3,000
25	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	82,466
26	KNR-W 4-01 1212/23		Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników rurowo-żebrowych	m	2,600

Przedmiar robót

ul. Lipnicka 26

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	11,640
28	KNR 4-02 0219/04 analogia		Demontaz i ponowny montaż zabudowy kuchennej	kpl	1,000
29	KNR 2-02 0829/01		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	2,250
30	KNR 2-02 0829/10		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	2,250
31	Kalkulacja indywidualna		Uszczelnienie parapetów	m	3,00
32	KNR-W 2-02 1124/07 analogia		Listwy przyściennie PCV systemowe	m	20,800
33	Kalkulacja indywidualna		Demontaz starej instalacji teletechnicznej - kołków i haków ze ścian	kpl	1,000
34	Kalkulacja indywidualna		Naprawa sufitu po przeprowadzeniu instalacji klimatyzacji	kpl	1,000
35	KNR-W 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	100,000
			3. Pokój 3		
36	Kalkulacja indywidualna		Przestawienie szaf, biurek	kpl	1,000
37	KNR-W 4-01 1216/01 analogia		Zabezpieczenie podłóg teksturą falistą	m2	14,771
38	KNR-W 4-01 1216/01 analogia		Zabezpieczenie mebli, okien folią budowlaną	m2	50,000
39	KNR K-09 0201/08		Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	14,700
40	KNR K-09 0201/08		Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	11,000
41	KNR 9 0402/05		Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	3,000
42	KNR 5-08 0309/03		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	3,000
43	KNR-W 4-01 1212/23		Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników rurowo-żebrowych	m	1,300
44	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	5,920
45	Kalkulacja indywidualna		Uszczelnienie parapetów	m	1,50
46	KNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	61,716
47	Kalkulacja indywidualna		Demontaz starej instalacji teletechnicznej - kołków i haków ze ścian	kpl	1,000
48	Kalkulacja indywidualna		Koryta kablowe	kpl	1,000
49	KNR-W 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	100,000