

Przedmiar robót

ul. Zygmunta Krasńskiego 5

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------------------------|-------|---|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | KNR-W 4-01 0701/01 | | Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy wapiennej | m2 | 2,00 |
| 2 | KNR AT-32 0601/09 | | Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe gdzie pierwsza warstwa to tynk podkładowy grubości 20mm a druga to tynk wykończeniowy grubości 20mm | m2 | 2,00 |
| 3 | KNR-W 4-01 1202/09 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 3,22*2,66*2 5,6*2,66*2 5,6*3,22 | m2 m2 m2 razem | 17,13 29,79 18,03 64,95 |
| 4 | KNR 0-23 2611/02 analogia | | Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów 3,22*2,66*2 5,6*2,66*2 5,6*3,22 | m2 m2 m2 razem | 17,13 29,79 18,03 64,95 |
| 5 | KNR-W 2-02 2011/02 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 64,954*30% | m2 razem | 19,49 19,49 |
| 6 | KNR-W 4-01 1204/01 | | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5,6*3,22 | m2 razem | 18,03 18,03 |
| 7 | KNR-W 4-01 1204/02 | | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 3,22*2,66*2 5,6*2,66*2 | m2 m2 razem | 17,13 29,79 46,92 |
| 8 | KNR-W 4-01 0439/02 | | Rozebranie drewnianych podłóg białych (panele podłogowe) 5,6*3,22 | m2 razem | 18,03 18,03 |
| 9 | KNR-W 2-02 1110/05 | | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 5,6*3,22 | m2 razem | 18,03 18,03 |
| 10 | KNR-W 2-02 1110/06 (dopłata 3x) | | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - dopłata za każdy 1mm zaprawy klejowej 5,6*3,22 | m2 razem | 18,03 18,03 |
| 11 | KNR-W 2-02 1115/02 | | Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 5,6*2 3,22*2 | m m razem | 11,20 6,44 17,64 |
| 12 | TZKNBK V 5-72/01 analogia | | Dostawa i montaż listwy aluminiowej progowej | m | 1,00 |
| 13 | KNR-W 4-01 1209/04 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 1,20*1,63*1,75 1,30*1,63*2*1,75 | m2 m2 razem | 3,42 7,42 10,84 |
| 14 | KNR-W 4-01 1209/08 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 0,80*2,0*2*2,25 | m2 razem | 7,20 7,20 |

Przedmiar robót

ul. Zygmunta Krasńskiego 5

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------------------------|-------|--|----|-------|
| 15 | KNR-W 4-01 0109/09 | | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 2*0,025 18,032*0,02 | | |
| | | | | m3 | 0,05 |
| | | | | m3 | 0,36 |
| | | | razem | m3 | 0,41 |
| 16 | KNR-W 4-01 0109/10 (dopłata 5x) | | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km | m3 | 0,41 |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | | Opłata za wysypisko | m3 | 0,41 |