

Przedmiar

Budynek usługowy-inst.przeciwobl.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 1209/06	Przebijanie otworów długości do 1 1/2 i średnicy 40mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	1
2	KNNR 5 1209/07	Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 40mm w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	2
3	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	28
4	KNNR 5 0205/02	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe, przewód YDY 3x4 mm ²	m	28
5	KNNR-W 9 1101/01	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III w pasach pokrywających bruzdy po robotach instalacyjnych o szerokości do 10cm	m	28
6	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur-YDY 3x4mm ²	m	35
7	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur 4x1,5mm ²	m	39
8	KNNR 5 0113/01	Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 37mm	m	34
9	KNR 5-08 0404/01	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach-rozdzielnic obwodowa z zamkiem-wkładka na luznik	szt	1
10	KNR 4-03 0303/03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ² w podłożu ceglany	szt	1
11	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego--S 301 B16	szt	1
12	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 2-biegunowego	szt	1
13	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - S 301 B20	szt	1
14	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego p-302 2-biegunowego	szt	1
15	KNR-W 4-03 0509/01	Wymiana liczników jednofazowych	szt	1
16	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach stycznika 25 A, 230 V	szt	1
17	KNR-W 5-08 0206/03	Montaż sterownika z zasilaczem i czujnikiem temperatury i wilgotności	kpl	1
18	KNR-W 5-08 0206/02	Układanie w rurach przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 10mm ² -przewód grzejny safe 20T	m	98
19	TZKBNB XVII 8/11	Instalowanie przewodów grzejnych na uchwytych w rynnie	m	98
20	KNNR-W 5 0406/01	Montaż zestawu połączeniowego puszką montażową	kpl	1
21		Kalkulacja indywidualna - montaż w rurach spustowych linki / łańcucha ocynkowanego z poprzeczką do montażu przewodów w systemie przeciwoblodzeniowym.	m	18
22		Kalkulacja indywidualna - praca podnośnika koszowego	kpl	4
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	0,1
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	0,1
25	KNR-W 5-08 0901/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy z wykonaniem schematu ideowego jednokreskowego	pomiar	1
26	KNR-W 5-08 0901/02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy następny pomiar	pomiar	3
27	KNR-W 5-08 0902/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar	1

Przedmiar

Budynek usługowy-inst.przeciwobl.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR-W 5-08 0902/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar	3
29	KNR-W 5-08 0902/05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego	pomiar	1
30	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1