

pl. Żwirki i Wigury 5/ ul. Schodowa 8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0104/03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV 40,5*1,5*0,8	m3	48,600
			razem	m3
2	KNR 4-01 0107/01	Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m 40,5*1,5	m2	60,750
			razem	m2
3	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV 40,5*0,8*1,1	m3	35,640
			razem	m3
4	KNR 2-01 0610/02	Podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki z przygotowaniem kruszywa 40,5*0,5*0,5	m3	10,125
			razem	m3
5	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV z opłatą za składowanie	m3	10,125
6	KNR 4-01 0108/04 (dopłata 5x)	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	10,125
7	KNR 2-11 0145/03	Zabezpieczanie rurociągów drenarskich o średnicy 10cm przez owinięcie geowłókniną	m	41,000
8	KNR 2-01 0611/01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z rur drenarskich PCV o średnicy nominalnej 100mm	m	41,000
9	KNR 0-28 2620/01	Oczyszczenie i mycie ścian 40,5*1,5	m2	60,750
			razem	m2
10	KNR 4-01 0201/02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	60,500
11	KNNR 3 0405/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych betonem marki B-7,5 - B-10 40,5*1,5*0,1	m3	6,075
			razem	m3
12	KNR 0-29 0636/04	Gruntowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia	m2	60,500
13	KNR 0-29 0641/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych	m2	60,500
14	KNR 2-02 0609/10	Analogia Izolacje z płyt polistyrenowych XPS 50mm bez siatki metalowej	m2	60,500
15	KNR 2-02 0616/04	Analogia Izolacje pionowe z folii kubełkowej	m2	60,500
16	KNR 4-02 0207/02	Wymiana trójnika PCV średnicy 160mm w wykopie	szt	2,000
17	KNR 4-02 0217/06	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem	kpl	3,000
18	KNR 2-15u1 001000/05	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w wykopie wewnątrz budynków (łączone metodą wciskową)	m	5,000
19	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych	podejść	3,000
20	KNR 4-01 0101/03	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	18,000
21	KNR 2-31 0814/05	Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,000
22	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	14,500
23	KNR 2-31 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm 14,5*3	m2	43,500
			razem	m2
24	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie płyt chodnikowych i ułożenie na paletach	m2	18,000