

Przedmiar robót

Lokal Użytkowy ul. 3 Maja 7

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
REMONT ŁAZIENKI					
Demontaże					
1	KNR 4-02 0235/06		Demontaż umywalki	kpl.	1
2	KNR 4-02 0235/08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1
3	KNR 4-02 0230/05		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	8
4	KNR 4-02 0230/04		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	5,5
5	KNR 4-02 0233/02		Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3
6	KNR-W 4-01 0308/05		Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	3
7	KNR-W 4-01 0346/05		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2	17,748
8	KNR-W 4-01 0819/05		Rozebranie posadzek	m2	9,761
9	KNR-W 4-01 0212/01		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,781
10	KNR-W 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	44,992
11	KNR-W 4-01 0109/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	5,139
12			K.I Opłata utylizacji gruzu	m3	5,139
Ścianki działowe lekkie i obudowa stropów					
13	NNRNKB 202 2027/03		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym, płyta grubości 15 mm	m2	17,748
14	KNR-W 2-02 2005/02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach na ruszcie metalowym, płyta zielona (wodoodporna) grubości 12 mm z podcięciem pod listwy ledowe po obwodzie sufitu (podświetlanie sufitu dekoracyjne)	m2	9,761
PODŁOŻA, POSADZKI, SUFITY, ŚCIANY					
Podłóża, posadzki, sufity, okładzina ścian wewnętrznych					
15	KNR 0-41 0106/02		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie posadzek i ścian w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć	m2	19,621
16	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2	9,761
17	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)		J.w., lecz dodatek za zmianę grubości o 10 mm - do gr. 5cm - K=3	m2	9,761
18	KNR 2-02 1106/07		Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,761
19	KNR 2-02 1506/04		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi czarny mat powierzchni wewnętrznych sufitów w kolorze czarny mat	m2	9,761
20	KNR 2-02 1118/08		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	9,761
21	KNR 2-02 0822/06		Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	53,6
Podłóża i posadzki na klatce schodowej [KI]					
22	NNRNKB 202 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm	m2	9,761
TYNKOWANIE					
Tynki wewnętrzne, gładzie					
23	KNR 19-01 0639/03		Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, ręczne	m2	44,992
24	NNRNKB 202 2013/04		Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, na płytach gipsowych.	m2	9,761
INSTALACJE WEWNĘTRZNE					
instalacje wod-kan i elektryka					
25			K.I Demontaż oraz modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej wraz z dostawą lamp ściennych i sufitowych, taśm ledowych, zasilaczy, włączników, gniazd wtykowych w kolorze czarnym, wykonanie przyłącza pod bojler elektryczny	kpl	1
26			K.I Modernizacja instalacji wod-kan, wraz z materiałami, wykonanie podejść pod miskę wc, umywalkę prysznic (woda zimna i ciepła, kanalizacja), wykonanie podejścia pod grzejnik, przeróbka pionu kanalizacyjnego	kpl	1
27	KNR 4-02 0140/01		Montaż podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 50 l	szt.	1

Lokal Użytkowy ul. 3 Maja 7

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 0-31 0205/08		Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik stalowo-panelowy 120*60 cm	szt.	1
			BIAŁY MONTAŻ		
			Biały montaż		
29	KNR-W 2-15 0137/01		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
30	KNR-W 2-15 0233/03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1
31	KNR-W 2-15 0230/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1
32	Kalkulacja indywidualna		Kabina prysznicowa wraz z brodzikiem i baterią	kp	1
			Dostawy		
33	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż szafki podumywalkowej	kpl	1