

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
<b>REMONT ŁAZIENKI</b>					
<b>Demontaże</b>					
1	KNR 4-02 0235/06	Demontaż umywalki	kpl.	1	
2	KNR 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2	
3	KNR 4-02 0230/05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	8	
4	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	5,5	
5	KNR 4-02 0233/02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3	
6	KNR-W 4-01 0308/05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	3	
7	KNR-W 4-01 0346/05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2	17,748	
8	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	31,58	
9	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*2	m2	2	
			razem	m2	2
10	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2,4	m	2,4	
			razem	m	2,4
11	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek	m2	9,761	
12	KNR-W 4-01 0212/01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,781	
13	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	44,992	
14	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	5,139	
15		K.I Oplata utylizacji gruzu	m3	5,139	
<b>Ścianki działowe lekkie i obudowa stropów</b>					
16	NNRNKB 202 2027/03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym, płyta grubości 15 mm	m2	17,748	
17	KNR-W 2-02 2005/02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach na ruszcie metalowym, płyta zielona (wodoodporna) grubości 12 mm z podcięciem pod listwy ledowe po obwodzie sufitu (podświetlanie sufitu dekoracyjne)	m2	9,761	
18	Kalkulacja indywidualna	Obudowa boileru 2*0,8	m2	1,6	
			razem	m2	1,6
<b>PODŁOŻA, POSADZKI, SUFITY, ŚCIANY</b>					
<b>Podłóża, posadzki, sufity, okładzina ścian wewnętrznych</b>					
19	KNR 0-41 0106/02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie posadzek i ścian w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć	m2	19,621	
20	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2	9,761	
21	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	J.w., lecz dodatek za zmianę grubości o 10 mm - do gr. 5cm - K=3	m2	9,761	
22	KNR 2-02 1106/07	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,761	
23	KNR 2-02 1506/04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi czarny mat powierzchni wewnętrznych sufitów w kolorze czarny mat	m2	9,761	
24	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	9,761	
25	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 60*120cm	m2	53,6	
<b>Podłóża i posadzki na klatce schodowej [KI]</b>					

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	NNRNKB 202 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm	m2	9,761
		<b>TYNKOWANIE</b>		
		<b>Tynki wewnętrzne, gładzie</b>		
27	KNR 19-01 0639/03	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, ręczne	m2	44,992
28	NNRNKB 202 2013/04 (dopłata 2x)	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, na płytach gipsowych.	m2	9,761
		<b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE</b>		
		<b>instalacje wod-kan i elektryka</b>		
29		K.1 Demontaż oraz modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej wraz z dostawą lamp ściennych i sufitowych, taśm ledowych, zasilaczy, włączników, gniazd wtykowych kolorze czarnym, wykonanie przyłącza pod bojler elektryczny	kpl	1
30		K.1 Modernizacja instalacji wod-kan, wraz z materiałami, wykonanie podejść pod miskę wc, umywalkę prysznic ( woda zimna i ciepła, kanalizacja), wykonanie podejścia pod grzejnik, przeróbka pionu kanalizacyjnego	kpl	1
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 50l (nowe wsporniki)	szt.	1
32	KNR 0-31 0205/08	Grzejniki stalowe panelowe C-21, C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik stalowo-panelowy 120*60 cm	szt.	1
		<b>BIAŁY MONTAŻ</b>		
		<b>Biały montaż</b>		
33	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
34	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1
35	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1
36	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1
37	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1
38	Kalkulacja indywidualna	Kabina prysznicowa wraz z brodzikiem i baterią	kp	1
		<b>Dostawy</b>		
39	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej	kpl	1