

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar

Lokalizacja      Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Szkolna 14, 43-300 Bielsko-Biała

Inwestor        Miasto Bielsko - Biała, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała

Stawka robocizny  
Koszty zakupu  
Koszty pośrednie  
Zysk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY STOLARSKIE</b>				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie klatki schodowej w części wykonywania prac stolarskich	m2	20
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 Nr ST: STB-1  1,15*7,65	m2	8,798
		razem	m2	8,798
3	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z kosztami utylizacji Nr ST: STB-1	m3	1,685
4	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 18x)	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji - za każdy następny 1 km Nr ST: STB-1	m3	1,685
5		Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej Nr ST: STB-1	szt	10
6	KNNR 2 1102/01	Montaż stolarki okiennej zespolonej PCV fabrycznie wykończone jedno, dwu i trójdziałne o powierzchni do 1,0m2 Nr ST: STB-1  1,15*7,65	m2	8,798
		razem	m2	8,798
7	KNR AT-26 0301/01	Systemowe wykończenie ścian - gruntowanie podłoża - szpaleta wewnętrzna Nr ST: STB-1  (7,65+1,15)*0,3*2	m2	5,28
		razem	m2	5,28
8	KNR 19-01 0728/02	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 20cm - szpaleta wewnętrzna Nr ST: STB-1	m2	5,28
9	KNNR-W 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy wykonywany na mokro na ścianach - gruntowanie ręczne - szpaleta zewnętrzna	m2	5,28
10	KNR K-33 0101/02	Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 1m2 pod systemy izolacji cieplnej - szpaleta zewnętrzna	m2	5,28
11	KNR K-33 0112/01	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków silikatowych o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej - szpaleta zewnętrzna	m2	5,28
12	KNR 4-01 0205/01	Wymiana podokienników o szerokości do 30cm - PCV	m	1,15
13	KW	Usługi zwyżki samochodowej Nr ST: STB-1	kpl	1