

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:


Przedmiar

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Piotr Łyko
upr. bud. 189/90/BB

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0518/04	Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach drewnianych 13*13	m2	169
			razem	m2
2	KNR-W 4-01 0518/05 (dopłata 3x)	Rozbiórki następnej warstwy papy ponad pierwszą pokrycia dachowego na dachach drewnianych 13*13	m2	169
			razem	m2
3	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13+13+13	m2	39
			razem	m2
4	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 13+13+13	m	39
			razem	m
5	KNR-W 2-02 0514/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 13+13+13	m2	39
			razem	m2
6	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm z blachy stalowej ocynkowanej 13+13+13	m	39
			razem	m
7	KNR-W 2-02 0522/05	Montaż gotowych elementów zbiorniczków 40x30x30cm przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt	2
			razem	szt
8	KNR-W 2-02 0522/05	Montaż gotowych elementów zbiorniczków 40x30x30cm przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt	2
			razem	szt
9	KNR-W 2-02 0522/05	Montaż gotowych elementów LEJ SPUSTOWY przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt	2
			razem	szt
10	KNR-W 2-02 0522/05	Montaż gotowych elementów KOLANO Z BLACHY przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt	2
			razem	szt
11	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm 13*13	m2	169
			razem	m2
12	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 13+13+13	m2	39
			razem	m2
13	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,50	m3	1,5
			razem	m3
14	KNR-W 4-01 0109/10 (dopłata 8x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km 1,5	m3	1,5
			razem	m3
15	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację papy	m3	1,5

inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Piotr Łyko
upr. bud. 184/90/BB