

Przedmiar robót

ul. Klubowa 33

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Roboty przygotowawcze do wykonania izolacji wraz z otworzeniem (opaska)	m2	60,000
2	KNR 4-01 0104/02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	90,000
3	KNR 4-01 0107/01		Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m	m2	60,000
4	KNR AT-27 0101/01		Skucie zmuszałych tynków	m2	90,000
5	KNR AT-27 0101/10		Oczyszczenie powierzchni	m2	90,000
6	KNR AT-27 0104/01		Wyrównanie podłoża pionowego warstwą zaprawy o średniej grubości 1cm	m2	90,000
7	KNR AT-27 0204/01		Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki wygładzającej z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu	m2	90,000
8	KNR AT-27 0201/01		Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa o grubości 2mm, z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej	m2	90,000
9	KNNR-W 3 0207/02		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	m2	90,000
10	KNR 2-02 0617/01 analogia		Listwy zamykające folię kubelkową	m	60,000
11	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	9,000
12	KNR 4-01 0108/04 (dopłata 5x)		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	9,000
13	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie ziemi	m3	9,000
14	KNR 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	80,000