

Przedmiar robót

Modernizacja budynku poprzez wykonanie hydroizolacji i nowej nawierzchni tarasów budynku mieszkalnego przy ul.
Olszówka 14 w Bielsku- Białej

Obiekt	Olszówka 14
Lokalizacja	Bielsko-Biała

Tabela przedmiaru robót

Olszówka 14

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1306/01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - dolne, poziome elementy balustrady		
			poziome, stalowe elementy 45	szt	45
			wąsy balustrady 90	szt	90
			razem	szt	135
2	KNR-W 4-01 1214/02		Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 - oczyszczenie i szlifowanie		
			44,67*0,25	m2	11,168
			razem	m2	11,168
3	KNR-W 4-01 1213/01 (dopłata 2x)		Lakierowanie powierzchni gładkich		
			44,67*0,25	m2	11,168
			razem	m2	11,168
4	KNR-W 4-01 1214/02		Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2		
				m2	42,18
5	KNR-W 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
				m2	42,18
6	Kalkulacja indywidualna		Naprawa czoła płyt tarasowych wysokospecjalistyczną zaprawą naprawczą - zgodnie z przyjętą technologią. 44,66m		
				kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna		Wyczyszczenie i szlifowanie posadzki tarasów		
				m2	80,29
8	Kalkulacja indywidualna		Uzupełnienie rys wysokospecjalistyczną zaprawą naprawczą, zgodnie z przyjętą technologią - 80,29m2		
				kpl	1
9	Kalkulacja indywidualna		Ułożenie geowłókniny jako warstwy rozdzielającej, ułożenie polimerowej membrany hydroizolacyjnej oraz ułożenie geowłókniny zabezpieczającej z wywinięciem wszystkich warstw na ścianę na wys. 10 cm - parametry tych warstw ściśle wg opisu przedmiotu zamówienia		
				m2	80,29
10	Kalkulacja indywidualna		Ułożenie posadzki z płyt gresowych na dystansach, z obróbką koło słupków balustrady - parametry dotyczące płytek wg opisu przedmiotu zamówienia		
				m2	80,29
11	Kalkulacja indywidualna		Naprawa uszkodzonego/zamkniętego nadproża narożnego okna pokoju na parterze (od strony ulicy) : uzupełnienie konstrukcji, uzupełnienie tynków, gruntowanie i		
				m2	3,05
12	Kalkulacja indywidualna		Naprawa uszkodzonego/zamkniętego nadproża narożnego okna pokoju na parterze (od strony ogrodu) : skucie odspojonych tynków, uzupełnienie tynków, gruntowanie		
				m2	3,96
13	Kalkulacja indywidualna		Skucie odspojonych i wykonanie nowych tynków na narożnym filarku międzyokiennym od stony ogrodu z wykończeniem (gruntowanie i malowanie)		
				m2	2,51
14	Kalkulacja indywidualna		Rusztowanie - montaż i demontaż		
				kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, zgodnie z opinią konserwatorską- drzwi z izolacją termiczną wraz z okuciami i obróbką ościeży		
				kpl	1
16	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			18,9+16,38	m2	35,28
			razem	m2	35,28
17	KNR 4-01 0713/02		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - sufit		
			sufit 6,5	m2	6,5
			razem	m2	6,5
18	NNRNKB 10 2013/01		Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			ściany 18,9+16,38	m2	35,28
			razem	m2	35,28
19	NNRNKB 10 2015/01		Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2		
			sufit 6,5	m2	6,5
			razem	m2	6,5
20	KNR K-09 0302/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi		
			18,9+16,38	m2	35,28
			6,5	m2	6,5

Tabela przedmiaru robót

Olszówka 14

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	41,78
21	KNNR 2 1402/03		Dwukrotne malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną 16,38+6,5		
				m2	22,88
			razem	m2	22,88
22	KNR 2-02 1503/06		Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóży gipsowych bez szpachlowania - lamperie do wys.1.5 m - ściany i sufit	m2	18,9
23	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1