

Przedmiar robót

ul. Krakowska 53/6

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0314/02 analogia		Demontaż grzejników promiennikowych	szt	3,000
2	Kalkulacja indywidualna		Dostosowanie instalacji elektrycznej do podłączenia klimatyzatora o mocy min 4kW wraz ze sprawdzeniem instalacji i wykonaniem pomiarów (protokół)	kpl	1,000
3	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż klimatyzatora pokojowego o mocy min 4kW (z gwarancją na urządzenie min 5 lat) wyposażonego w grzałkę tacy ociekowej oraz grzałkę karteru sprężarki dostosowanego do grzania w niskich temperaturach zewn. (-20°C lub niższej)	kpl	1,000
4	KNR 4-02 0307/01		Zakorkowanie podejść wodociągowych średnicy 20mm	szt	2,000
5	KNR 4-02 0307/03		Zakorkowanie podejścia kanalizacyjnego średnicy 40-50mm	szt	1,000
6	KNR 4-02 0235/07 analogia		Demontaż urządzeń sanitarnych - kabina prysznicowa	kpl	1,000
7	KNR-W 2-15 0218/03		Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm	szt	1,000
8	KNR-W 2-15 0137/01		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
9	KNR-W 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (5,39*0,68)+(0,85*1,39)+(4,53*2,39)+1,0	m2	16,673
			razem	m2	16,673
10	KNR-W 4-01 0621/05		Odgrybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne	m2	16,673
11	KNR 0-26 0642/03		Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	16,673
12	KNR 2-02 2003/07 analogia		Wymiana płyt g- k wodoodpornych na ścianie	m2	1,000
13	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych fi 150 mm	szt	1,000
14	Kalkulacja indywidualna		Wypoziomowanie podłogi drewnianej (demontaż i ponowny montaż wykładziny PCV, płyt OSB, częściowa wymiana legarów	m2	24,430
15	KNNR 3 0605/04 analogia		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą krzemianową na wysokości do 5m od podłogi ((5,41+4,55)*2*2,40)+((5,33+2,75)*2*2,40)+39,41-12	m2	114,00
			razem	m2	114,00
16	Kalkulacja indywidualna		Wywóz wraz z utylizacją pozostałości po remoncie (tynki, kabina prysznicowa)	kpl	1,000