

Przedmiar robót

Obiekt	Cieszyńska 26/5
Lokalizacja	Bielsko-Biała

Tabela przedmiaru robót

Cieszyńska 26/5

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0401/01		Odlączenie lub przyłączenie kotła CO	kpl	1
2	KNR 4-01 1011/02		Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m3	1
3	KNR-W 4-01 0212/01		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,2
4	KNR 4-01 0803/02		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	1
5	KNR 4-01 0310/04		Przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów	szt	1
6	KNR-W 4-02 0317/05		Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1
7	KNR 4-04 0707/02		Demontaż grzejników CO	zespół	3
8	KNR 0-35 0223/05		Kotły grzewcze gazowe wiszące dwufunkcyjne o mocy 24 kW	kpl.	1
9	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż sterownika bezprzewodowego do kotła	kpl	1
10	Kalkulacja indywidualna		Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej	kpl	1
11	KNR 4-02 0512/04		Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm o połączeniu gwintowanym	szt	2
12	KNR-W 2-15 0411/03		Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm	szt	2
13	KNR INSTAL 0111/03		Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 25mm	szt	1
14	KNR 4-02 0305/07		Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15-20mm przy urządzeniach	szt	1
15	KNR INSTAL 0111/02		Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 20mm	szt	1
16	Kalkulacja indywidualna		Demontaż gazomierza o średnicy nominalnej 25-32mm	szt	1
17	KNR 4-02 0309/02		Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna		Montaż gazomierza o średnicy nominalnej 25mm	szt	1
19	KNR 2-15 0306/02		Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do gazomierza na ścianach	kpl	1
20	KNR 4-02 0305/08		Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 25mm przy urządzeniach	szt	1
21	KNR-W 4-02 0312/01		Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 10-20mm	m	6
22	KNR-W 4-02 0311/02		Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32mm	m	14
23	KNR-W 2-15 0305/03		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6
24	KNR-W 2-15 0305/05		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14
25	KNR INSTAL 0105/02		Podejścia dopływowe do zaworów czerpialnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 20mm - do kotła gazowego	szt	1
26	Kalkulacja indywidualna		Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowej 3 lub 4 palnikowej z piekarnikiem	kpl	1
27	KNR 4-02 0305/07		Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15-20mm przy urządzeniach	szt	1
28	KNR 4-07 0202/01		Wymiana podejścia o średnicy zewnętrznej rury miedzianej 15mm do kuchni gazowej	szt	1
29	KNR 2-15 0305/01		Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lokali	1

Tabela przedmiaru robót

Cieszyńska 26/5

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR-W 2-15 0116/01		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z PCW)	szt	2
31	KNR-W 2-15 0132/01		Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
32	KNR INSTAL 0111/01		Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
33	KNNR 4 0111/01		Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4
34	KNR 4-02 0211/06		Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1
35	KNR 2-15 0205/02		Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	4
36	KNR 2-15 0208/03		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2
37	KNNR 4 0218/02		Montaż syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm	szt	1
38	KNR 4-01 0333/08		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	5
39	KNR 4-01 0333/09		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1
40	KNR 4-01 0333/11		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3
41	KNR 4-01 0323/04		Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	4
42	KNR 4-01 0323/02		Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	5
43	KNR 4-01 0706/01		Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m ² na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	18
44	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2
45	Kalkulacja indywidualna		Demontaż nasady PCV z korony komina, wykonanie na wentylacji łazienki ponad dachem wylotów bocznych obustronnych, wykonanie nawiewu w drzwiach łazienkowych o pow. 220cm ²	kpl	1
46	Kalkulacja indywidualna		Rurociągi stalowe zaciskowana ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 15,0mm	m	10
47	Kalkulacja indywidualna		Rurociągi stalowe zaciskowana ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 22,0mm	m	40
48	KNR-W 2-15 0412/02		Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - termostaticzne	szt	6
49	KNR-W 2-15 0412/02		Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - powrotne	szt	6
50	Kalkulacja indywidualna		Głowice termostaticzne	szt	6
51	KNR-W 2-15 0412/07		Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
52	KNR-W 2-15 0406/01		Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urządzeń	6
53	KNR-W 2-15 0418/09		Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt	1
54	KNR-W 2-15 0418/11		Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm	szt	4
55	KNR-W 2-15 0425/03		Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800mm	szt	1
56	KNR-W 2-15 0429/04		Rury przyłączone z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników	kpl	6
57	KNR-W 2-15 0436/01		Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	6

Tabela przedmiaru robót

Cieszyńska 26/5

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
58	Kalkulacja indywidualna		Montaż komina powietrznospalinowego śr 125/80 mm, długość 8 m	kpl	1
59	Kalkulacja indywidualna		Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	lokal	1
60	KNR 4-01 0429/05		Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych - rozbiórka sufitu podwieszanego	m2	11,45
			5,07+3,41+2,97	m2	11,45
			razem	m2	11,45
61	NNRNKB 11 2030/01		Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2	11,45
			5,07+3,41+2,97	m2	11,45
			razem	m2	11,45
62	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1