

Przedmiar

Romualda Traugutta 3/7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty budowlane i instalacyjne - łazienka		
1	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
2	KNR-W 4-02 0141/03	Demontaż baterii wannowej	szt	1
3	KNR-W 4-02 0234/06	Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl	1
4	KNR-W 4-02 0234/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
5	KNR-W 4-02 0317/07	Demontaż termy gazowej - do ponownego montażu	szt	1
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	11,6
		(1,4*2+1,5*2)*2,0	m2	11,6
7	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek układanych na zaprawie i kleju	m2	2,1
		1,4*1,5	m2	2,1
8	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	2,1
9	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych - płyty GK na ścianach + ruszt - demontaż	m2	14,5
		(1,4*2+1,5*2)*2,5	m2	14,5
10	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych - sufit podwieszany	m2	2,1
11	KNNR 3 0305/01	Wykucie, замуrowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,06
		10,0*0,05*0,12	m3	0,06
12	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
13	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	10
14	KNR-W 2-15 0116/01.1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z PCW)	szt	5
15	KNR-W 2-15 0116/06.1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z PCW)	szt	1
16	KNR-W 2-15 0123/02.1	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z PCW)	kpl	1
17	KNR-W 2-15 0132/02.1	Zawory przełotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt	2

Przedmiar

Romualda Traugutta 3/7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
18	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	1
19	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,5
20	KNR-W 2-15 0207/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1
21	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
22	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem z deszczownicą o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
23	KNR-W 2-15 0231/05.1	Wanny kąpielowe blaszane emaliowane z obudową	kpl	1
24	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	1,5
25	KNR INSTAL 0206/02	Zawór lub kurek gazowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
26	KNR INSTAL 0203/04	Podejścia o średnicy zewnętrznej 15mm do jednoczerpalnego grzejnika gazowego wody przepływowej (termy) o mocy do 10kW	szt	1
27	KNR INSTAL 0205/01	Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1
28	KNR-W 2-15 0315/02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej- podgrzewacz materiał inwestora	kpl	1
29	KNR 0-14 2010/07	Ścianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym	m2	14,5
		(1,4*2+1,5*2)*2,5	m2	14,5
30	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	2,1
		1,4*1,5	m2	2,1
31	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	2,1
32	KNR 2-02 1106/03 dopłata 2,5x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (2,5 cm)	m2	2,1
33	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,1
34	KNR 0-41 0106/03	Izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia (folia w płynie)	m2	2,1
35	KNR 0-41 0107/03	Izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia (folia w płynie)	m2	11,6
		(1,4*2+1,5*2)*2,0	m2	11,6

Przedmiar

Romualda Traugutta 3/7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
36	KNR 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach (drzwiczki rewizyjne pod wannę)	szt	1
37	KNNR-W 2 1209/03.1	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną	m2	2,1
38	KNNR-W 2 0805/02.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej	m2	11,6
		Roboty budowlane przedpokój, pokoje i kuchnia		
39	KNR-W 2-02 2008/02.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 9,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie na paskach- przedpokój	m2	1,89
40	KNR-W 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych z PCV	m	60
41	KNR-W 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki okienne	szt	6
42	KNR 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach (drzwiczki rewizyjne w przedpokoju do pralki)	szt	1
43	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	4,92
44	KNR 4-01 0321/02.1	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1,5m w ścianach z cegieł	szt	3
45	Kalkulacja indywidualna	Podokienniki PCV - dostawa	szt.	3
46	KNR 4-01 0313/04.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - 2x kątownik 75x75	m	1,4
47	KNR 4-01 0318/02.1	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł wraz z opaskami	szt	1
48	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,6
49	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1
50	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe - montaż	szt	1
51	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki nawiewnej w drzwiach łazienkowych (pow. min. 220 cm2)	szt.	1
52	KSNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	2,5
53	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.	1