

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1209/02	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	2,54
2	KNKRB 2 1405/02	Malowanie grzejników żebrowych	m	1,1
3	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczenia	kpl.	1
4	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianek 2,4*(3,38+2,36+1,41*2)	m2	20,54
		razem	m2	20,54
5	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (3,8+2,0)*0,5*4,4	m2	12,76
		razem	m2	12,76
6	KNR 7-28 0301/07	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych	m2	12,76
7	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2
8	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	2
9	KNR 4-01 0706/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	4
10	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,5
11	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	6,5
12	KNR 4-01 0339/04	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,65
13	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	3,65
14	KNR 4-01 0208/04	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm	szt	1
15	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	1
16	KNR 4-01 0706/03	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	1
17	KNR 19-01 0610/01	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW	m2	12,76
18	KNR 19-01 0904/01	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	12,76
19	KNR 19-01 0904/03 (dopłata 3x)	Posadzki cementowe z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm (3cm)	m2	12,76
20	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	12,76
21	KNR 13-12 0705/02	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych 1 0,66+3,03+1,22+1,98+1,0+3,38+3,12	m	14,39
		razem	m	14,39
22	KNR2-02u2 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	12,76
23	KNR 19-01 0610/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii w płynie	m2	12,76
24	KNR 2-02w97 1111/02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2	12,76
25	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,4*0,8	m2	0,32
		razem	m2	0,32
26	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	0,32
27	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (3,38+1,51+1,41*2)*2,4	m2	18,5

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	18,5
28	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie		
		$3,34 \cdot (3,13 + 1,12 + 1,98 + 1,0 + 3,38 + 3,12 + 0,66) + 12,76 + 2,4 \cdot (3,38 + 1,51 + 1,41 \cdot 5 + 1,02 \cdot 2 + 1,04) - 1,0 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2 - 1,08 \cdot 1,92$	m2	78,8
		razem	m2	78,8
29	KNR 19-01 0610/03	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii w płynie	m2	22,76
30	NNRNKB 11 2024/03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym - zabudowa zestawów podtynkowych		
		1,2*1,0*3	m2	3,6
		razem	m2	3,6
31	KNR-W 2-02w97 0840/04	Licowanie ścian płytkami		
		$(1,41 \cdot 6 + 1,02 \cdot 4 + 1,04 \cdot 2) \cdot 2,0 + 1,5 \cdot 2,0$	m2	32,24
		razem	m2	32,24
32	KNR-W 2-02 0840/08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe		
		2,4*3+1,5*2+2,0	m	12,2
		razem	m	12,2
33	KNNR 2 1104/02	Montaż ościeżnic drewnianych		
		0,8*2,0*3	m2	4,8
		razem	m2	4,8
34	KNNR 2 1103/02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m2	4,8
35	KNR 4-01 0920/21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.	3
36	KNR 4-01 0920/27	Założenie na nowym miejscu zamków zatrzaskowych do WC	szt.	3
37	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych		
		$(3,38 + 1,51) \cdot 2,4 + (3,28 + 1,41 \cdot 5) \cdot 0,4$	m2	15,87
		razem	m2	15,87
38	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		$3,34 \cdot (3,13 + 1,12 + 1,98 + 1,0 + 3,38 + 3,12 + 0,66) - 1,5 \cdot 2,0$	m2	45,06
		razem	m2	45,06
39	KNR 2-02 0815/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	12,76
40	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,76
41	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		15,87+45,06	m2	60,93
		razem	m2	60,93
42	KNR 4-01 0106/05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi (usunięcie z piętra budynku)		
		$12,76 \cdot 0,07 + 0,32 \cdot 0,04 + 20,54 \cdot 0,1$	m3	2,96
		razem	m3	2,96
43	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,96
44	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	2,96
45	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
			m3	2,96
46	KNR 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	4
47	KNR 4-02 0235/06	Demontaż umywalki	kpl.	4
48	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm		
		$1,0 + 1,02 + 0,1 + 1,04 + 0,1 + 1,02 + 1,0 + 1,98 + 0,6 + 1,0 \cdot 2 + 0,6 \cdot 8$	m	14,66
		razem	m	14,66
49	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	14,66

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 4-01 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	14,66
51	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	14,66
52	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (1,0+1,02+1,04+1,02+0,1*3+1,0+1,98+1,12+0,1+2,0)*2+0,6*3+0,6*2*2	m	25,36
			razem m	25,36
53	KNR 0-35 0129/14	Otuliny ; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m	25,36
54	KNR 0-35 0108/02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej na ścianach; śr. zewn. 22 mm	szt.	2
55	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2
56	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3
57	KNR-W 2-15 0208/01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,5+1,22+1,98+1,0+1,02*2+1,04+0,1*3	m	9,08
			razem m	9,08
58	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	9
59	KNR-W 2-15 0116/08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	9
60	KNR-W 2-15 0137/03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2
61	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym nabladowa	kpl.	2
62	KNR-W 2-15 0218/03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2
63	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix (lub równoważnego) do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	3
64	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	3
65	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	3
66	Kalkulacja indywidualna	Montaż blatu pod umywalki wraz z podkonstrukcją nośną z profili stalowych	szt.	1