

Ogłoszenie odpowiedzi na pytania zadane do treści Ogłoszenia
w postępowaniu nr **DZ_26_004_DS** prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego
na wykonanie zadania
**„Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego 5 lokalowego przy ul.
Kolistej 18 w Bielsku-Białej”**

W imieniu Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, informuję, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania w postępowaniu nr **DZ_26_004_DS**.

1. Pytania i Odpowiedzi

Pytanie nr 1:

Czy w ofercie należy wycenić materiał do wykonania włączenia? Jeżeli tak, to prosimy o doprecyzowanie średnicy oraz materiału z jakiego jest wykonany istniejący wodociąg.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że w ofercie nie należy wyceniać materiału do wykonania przyłącza. Poz. 1.1.12 zostanie usunięta z przedmiaru robót jako niewłaściwa. Włączenia dokonuje AQUA.

Pytanie nr 2:

Czy w ofercie należy wycenić podejście pod wodomierz? Jeżeli tak, to prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru? - brak takiej pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, w ofercie należy wycenić podejście pod wodomierz, pozycja ta została dodana do przedmiaru robót pod nr 15 o treści jak poniżej:

15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podejścia pod wodomierz - zgodnie ze schematem montażowym w opisie projektu	kpl.	1
----	-------------------------	---	------	---

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić odtworzenie terenu w miejscu wykonania włączenia do istniejącej sieci? Jeżeli tak, to w której pozycji przedmiaru - brak pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, w ofercie należy uwzględnić odtworzenie terenu w miejscu włączenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, pozycje dotyczące tego zakresu robót zostały dodane do przedmiaru robót pod nr 18, 19, 20, 21 oraz 22, o treści jak poniżej:

18	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	23,5
21,0*1,5-8,0			m2	23,5
19	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	8

20	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	8
21	KNR 2-31 0313/01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego z warstwą wiążącą z mieszanki grysowej o grubości 2cm	m2	8
22	KNR 2-31 0313/02 dopłata 6x	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego z warstwą wiążącą z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm (6cm)	m2	8

Pytanie nr 4:

Czy posiadają Państwo Projekt Organizacji Ruchu na roboty w drodze? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie pozycji w której należy go wycenić?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu organizacji ruchu, pozycja ta została dodana do przedmiaru robót pod nr 23 o treści jak poniżej. Zamawiający jednocześnie informuje, że roboty nie są prowadzone w drodze, tylko w chodniku, tj. w pasie drogowym.

23	Kalkulacja indywidualna	Projekt organizacji ruchu	szt.	1
----	-------------------------	---------------------------	------	---

Pytanie nr 5:

Jaki SDR powinny mieć rury ochronne Dz 90 mm - SDR11 czy SDR 17?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że Materiał na rurę ochronną Dz 90 mm to SDR 17.

2. W związku z udzieleniem odpowiedzi oraz dokonany zmianami „Przedmiar robót” stanowiący załącznik nr 2c do Ogłoszenia o zamówieniu w dotychczasowym brzmieniu zostaje zastąpiony nowym i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Powyższe wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część ogłoszenia, a Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas przygotowania ofert.
4. Cena oferty winna zostać wyliczona z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
5. Pozostałe postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

Załącznik do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Przyłącze wodociągowe_ul Kolistka 18 w Bielsku-Białej -przedmiar

W imieniu Zamawiającego
z up. Dyrektora ZGM

19.02.2026r.

.....
data

Krzysztof Kwiatkowski

.....
z-ca Dyrektora
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej