

Przedmiar

Mickiewicza 23 - likwidacja schodów wejściowych i zmiana wejścia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru, drzwi metalowych, powierzchnia do 2 m2	szt	1
2	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad metalowych, kondygnacja I	m	5,2
3	KNR 4-01 0349/05	Rozebranie wtórnego nadproża z cegieł	m3	0,3
4	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	55,6
5	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie	m2	55,6
6	KNNR 3 0301/01	Rozbórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej /zamurowania/	m3	0,79
7	KNR 4-01 0212/02	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm /stopnie, podest/	m3	1,3
8	KNR 4-01 0212/03	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /ściany zewn./	m3	2,99
9	KNNR 6 0803/05	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	15,75
10	KNR 4-01 0104/03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii IV	m3	27
11		Rozebranie izolacji ze styropianu i folii kubełkowej	m2	21,75
12	KNR 0-25 0402/02	Czyszczenie ręczne, powierzchnie pionowe	m2	21,75
13	KNNR 3 0604/01	Odbicie uszkodzonych i uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykle /przyjęto 50% powierzchni/	m2	10,88
14	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV	m3	19
15		Załadowanie i odwiezienie materiałów z rozbiórki /gruz/wraz z opłatą za składowanie	m3	10,8
16		Załadowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi wraz z opłatą za składowanie	m3	8
		2. Roboty remontowe-przywrócenie otworu pierwotnego, kraty okienne		
17	ORGB 2-02 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	0,99
18	KNR 4-01 0304/01	Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	m3	0,88
19	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	1,07
20	KNNR 7 0503/05	Osadzenie okna aluminiowego O1, okna otwierane do 2 m2	m2	1,1
21		Dostawa okna aluminiowego j.w.z nawiewnikiem higrosterowalnym o wsp.U max=0,9 W/m2*K	m2	1,1
22	KNR 2-02 0129/01	Obsadzenie profilowanego podokiennika z bloku kamiennego/piaskowiec/ o długości do 1 m	szt	1
23	KNR 4-01 0320/08	Obsadzenie krat stalowych w ościeżach okien	szt	2
24		Dostawa krat stalowych K1	szt	2
		3. Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej Asol-FE, nanoszone przez malowanie powierzchni pionowych dwoma warstwami		
25	BC 2 0125/03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, z elastycznej zaprawy mineralnej powierzchni pionowych. narażonych na działanie wilgoci gruntowej	m2	21,75
26	KNR 0-17 2609/01	Przyklejenie płyt styropianowych XPS grub.5 cm do ścian	m2	21,75
27	KNNRW 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	21,75
28	KNR-W 2-02 1124/06	Montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej	m	15

Przedmiar

Mickiewicza 23 - likwidacja schodów wejściowych i zmiana wejścia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
29	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	6
30	KNR 2-31 0113/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grub. 15 cm	m2	6
31	KNR 2-31 0113/05 dopłata 3x	J.w.lecz, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 15 cm /k=3/	m2	6
32	KNR 2-31 0114/05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	6
33	KNR 2-31 0114/06 dopłata 10x	J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /k=10/	m2	6
34	KNR 2-31 0114/07	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	6
35	KNR 2-31 0114/08 dopłata 14x	J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /k=14/	m2	6
36	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	18
37	KNR 2-31 0105/02 dopłata 2x	J.w.lecz dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy /k=2/	m2	18
38	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	18
4. Roboty remontowe-wewnętrzne				
39	KNNR 7 0503/08	Osadzenie drzwi aluminiowych EI60- D1	m2	1,8
40		Dostarczenie drzwi D1 z samozamykaczem	m2	1,8
41	KNR 0-40 0201/11	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 70-75 cm	m	11,59
42	KNR 0-40 0201/13	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 80-85 cm	m	5,96
43	KNR 0-40 0201/14	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 85-90 cm	m	4,68
44	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany wewnętrzne, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	55,6
45	ORGB 2-02 1134/02	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	55,6
46	KNR 2-02 0815/04	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	55,6
47	KNNR 3 0605/04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą mineralną dwukrotnie	m2	91,22