

Przedmiar robót

Modernizacja budynku poprzez wykonanie hydroizolacji i nowej nawierzchni tarasów budynku mieszkalnego przy ul.
Olszówka 14 w Bielsku- Białej

Obiekt	Olszówka 14
Lokalizacja	Bielsko-Biała

Tabela przedmiaru robót

Olszówka 14

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1306/01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - dolne, poziome elementy balustrady poziome, stalowe elementy 45 wąsy balustrady 90	szt	45
				szt	90
				razem	szt
2	KNR-W 4-01 1214/02		Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 - oczyszczenie i szlifowanie 44,67*0,25	m2	11,168
				razem	m2
3	KNR-W 4-01 1213/01		Lakierowanie powierzchni gładkich Dopłata 2x 44,67*0,25	m2	11,168
				razem	m2
4	KNR-W 4-01 1214/02		Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2	m2	42,18
5	KNR-W 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	42,18
6	Kalkulacja indywidualna		Naprawa czoła płyt tarasowych wysokospecjalistyczną zaprawą naprawczą - zgodnie z przyjętą technologią. 44,66m	kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie przygotowanie powierzchni tarasów pod ułożenie membrany	m2	80,29
8	KNR-W 4-01 0803/02		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - wysokospecjalistyczną zaprawą naprawczą, zgodnie z przyjętą technologią	m2	80,29
9	Kalkulacja indywidualna		Ułożenie geowłókniny jako warstwy rozdzielającej, ułożenie polimerowej membrany hydroizolacyjnej oraz ułożenie geowłókniny zabezpieczającej z wywiniciem wszystkich warstw na ścianę na wys. 10 cm - parametry tych warstw ściśle wg opisu przedmiotu zamówienia	m2	80,29
10	Kalkulacja indywidualna		Ułożenie posadzki z płyt gresowych na dystansach, z obróbką koło słupków balustrady - parametry dotyczące płytek wg opisu przedmiotu zamówienia	m2	80,29
11	Kalkulacja indywidualna		Naprawa uszkodzonego/zamkniętego nadproża narożnego okna pokoju na parterze (od strony ulicy) : uzupełnienie konstrukcji, uzupełnienie tynków, gruntowanie i	m2	3,05
12	Kalkulacja indywidualna		Naprawa uszkodzonego/zamkniętego nadproża narożnego okna pokoju na parterze (od strony ogrodu) : skucie odspojonych tynków, uzupełnienie tynków, gruntowanie	m2	3,96
13	Kalkulacja indywidualna		Skucie odspojonych i wykonanie nowych tynków na narożnym filarku międzyokiennym od stony ogrodu z wykończeniem (gruntowanie i malowanie)	m2	2,51
14	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 18,9+16,38	m2	35,28
				razem	m2
15	KNR 4-01 0713/02		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 6,5	m2	6,5
				razem	m2
16	Kalkulacja indywidualna		Gładzie cementowe na ścianach i sufitach (balkony, loggie) wykonywane ręcznie ściny 35,28 stropy 6,50	m2	35,28
				m2	6,5
				razem	m2
17	KNR K-09 0301/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży betonowych preparatami gruntującymi 18,9+16,38 6,5	m2	35,28
				m2	6,5
				razem	m2
18	KNNR 2 1401/05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 16,38+6,5	m2	22,88
				razem	m2

Tabela przedmiaru robót

Olszówka 14

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR-W 2-02 1508/02		Malowanie dwukrotne farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2	18,9
20	Kalkulacja indywidualna		Rusztowanie - montaż i demontaż	kpl	1
21	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Olszówka 14

Nr	Opis
----	------