

Tabela przedmiaru robót

ul. Cieszyńska 66

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Demontaż, wywóz oraz utylizacja drewnianych schodów z parteru na I piętro z 3-ma podestami z pozostawieniem istniejącego zasypu	kpl	1,000
2	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż drewnianych schodów z parteru na I piętro na wzór istniejących (drewno : dąb, jesion, buk lub klon) wraz z lakierowaniem drewna lakierem o wysokiej wytrzymałości	kpl	1,000
3	Kalkulacja indywidualna		Klinowanie klinami drewnianymi (dębowymi) sklepień nad schodami i podestami	kpl	1,000
4	KNR 4-01 1202/08		Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	39,500
5	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	39,500
6	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (ściany i sklepienia nad schodami)	m2	17,890
7	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian (lamperia wys.1,5m)	m2	21,610
8	TZKNBK XV VI-51/01		Lakierowanie wyrobów stolarskich pierwszy raz (pochwyt)	m2	0,700
9	TZKNBK XV VI-51/02		Lakierowanie wyrobów stolarskich drugi raz	m2	0,700