

Przedmiar

Lokal użytkowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Okna		
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie szczegółowych pomiarów stolarki okiennej	szt.	1
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie lokalu oraz terenu w obszarze wykonywanych prac	kpl.	1
3	KNNR 3 0701/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna 3 szybowe, uchylno rozwieralne, brązowe z zachowaniem kształtu i sposobu obsadzenia jak w istniejącej stolarce (okna z naświetłem - półkole w górnej części) - 6 szt. okno zespolone drewniane dwukwaterowe, uchylno-rozwieralne ze świetlikiem w kształcie półkola z dwoma szprosami) (2,1*1,86+3,14/2)*6	m2	32,86
		razem	m2	32,86
4	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi (2,1*2+1,86*2+3,14)*6*2	m	132,72
		razem	m	132,72
5	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - parapety zewn. 1,9*0,4*6	m2	4,56
		razem	m2	4,56
6	Kalkulacja indywidualna	Wywóz zdemontowanej stolarki, podokienników i gruzu z utylizacją	kpl.	1