

## Ocieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13a

ul. Stanisława Wyspiańskiego 13a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	15
2	TZKNBK VIIIcz1 5-141/01	Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej murów gładkich z cegły zabytkowej	m2	15
3	TZKNBK VIIIcz1 5-135/01	Spoinowanie murów gładkich i sklepień z cegły zabytkowej bez względu na rodzaj zaprawy	m2	15
4	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	15
5	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	3
6	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99	m2	90
7	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	90
8	KNR 0-23 2615/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-analogia gr.20cm	m2	90
9	KNR 0-23 2615/05	Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	3,5
10	KNR 0-23 2615/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	7,5
11	KNR 0-23 2615/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	24
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż stalowej barierki zabezpieczającej okno balkonowe wraz z utylizacją drewnianej zabudowy	kpl.	1
13	KNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	90
14	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m	m2	90
15	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania	mg	20
16	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	7
17	KNR 2-02 0501/02	Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną	m2	4
18	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	3
19	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3
20	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację	m3	3