

Przedmiar

Remont dachu wraz z kominami przy pl. Ratuszowym 4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Dach		
2	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - pokrycie części dachu z blachy płaskiej	m2	182,3
1	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm	m2	390,5
2	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - obróbki blacharskie attyk, gzymsów, kominów	m2	55,15
3	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	55,15
4	KNR-W 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	69,59
6	KNR-W 4-01 0545/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	27,5
	KNR-W 4-01 0544/04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami średnicy 150mm	m	45,2
7	KNR-W 4-01 0522/02	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy z cynku - połączenia na rąbek i nakładkę zwykłą	m2	27,5
7	KNR-W 4-01 0522/09	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	m2	12,2
8	KNR-W 4-01 0419/05	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie - deski czołowe	m	44
3	KNR 4-04 1101/03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	0,526
4	KNR 4-04 1101/06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Dopłata 9x	m3	0,526
5		Utylizacja gruzu	m3	0,526
		Kominy		
1	KNR 4-04 0109/04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	7,763
2	KNR 19-01 0116/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy-zniesienie z dachu	m3	7,763
3	KNR 4-04 1101/03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	7,763
4	KNR 4-04 1101/06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Dopłata 9x	m3	7,763
5		Utylizacja gruzu	m3	7,763
6	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	7,763
7	TZKNBK III /46	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3	szt.	5
8	KNR 4-01 0735/06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m2	33,45
9	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	33,45
10		Montaż nasad kominowych	szt	5