

Przedmiar

Roboty ogólnobudowlane - lokal usługowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 roboty ogólnobudowlane - lokal usługowy - posadzka		
		1.1		
1	ki	przestawienie mebli, czesciowa koniecznosc rozbiórki szaf, zabudowy pod oknami, rozbiórka kuchni oraz ponowne złożenie po wykonanych pracach	kpl.	1
2	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	99,64
3	KNR-W 4-01 0439/01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych rozebranie zalanych płyt oraz deskowania r-2	m2	99,64
4	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt osb	m2	99,64
5	KNR 13-12 0701/06	Izolacja z folii polietylenowej	m2	99,64
6	NNRNKB 202 1136/01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	99,64
7	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	5,978
8	KI	opłata za utylizację starych paneli oraz płyt osb	m3	5,978
		2 stolarka		
		2.1		
9	ki	rozbiórka uszkodzonej stolarki (szafy, szafka pod umywalka, biurka) ze względu na zalanie	kpl.	1
10	ki	wykonanie na wymiar oraz montaż szafy w WC wraz z wymiana szafki pod umywalka	kpl.	1
11	ki	dostawa wraz ze złożeniem biurek 3szt	kpl.	3
12	ki	dostawa stolika kawowego	kpl.	1
13	ki	opłata za utylizację starej stolarki	kpl.	1
14	ki	demontaż skrzydła drzwiowego wc	kpl.	1
15	KNR 19-01 0358/04	analogia - demontaż futryny drzwiowej	m2	2
16	KNR 2-02 1203/01	Drzwi pełne o powierzchni do 2 m2 wc	m2	1,47
17	1	opłata za utylizację starych drzwi	kpl	1
18	ki	demontaż skrzydła drzwiowego pomieszczenie biurowe	kpl.	1
19	KNR 19-01 0358/04	analogia - demontaż futryny drzwiowej	m2	2
20	KNR 2-02 1203/01	Drzwi pełne o powierzchni do 2 m2 biuro	m2	1,68
21	KNR-W 3 1008/03	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej Dopłata 2x	m2	6,75
22	TZKNC N-K/V t.14/b.06	Usuwanie przemaalowań do czystego drewna sposobem mechanicznym politury, lakierów spirytusowych, nitrocelulozowych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana Dopłata 2x	dm2	355
23	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 Dopłata 2x	m2	6,75
24	TZKNCBK XV 29/01 analogia	Doczyszczanie powierzchni za pomocą pasty zmydlającej Dopłata 2x	m2	6,75

Przedmiar

Roboty ogólnobudowlane - lokal usługowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 9-21 0303/04	Dezynfekcja powierzchni drewnianych do 5 m2 poprzez mycie Dopłata 2x	m2	6,75
26	KNR AT-07 0102/06 analogia	gruntowanie powierzchni reczenie : podłoże drewno-wzmocnienie powierzchni drewnianej Dopłata 2x	m2	6,75
27	TZKNBK XV 33	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) Dopłata 2x	m2	6,75
28	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	15
29	TZKNC N-K/V t.15/b.01	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia profilowana	dm2	355
30	TZKNBK XV 31	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem Dopłata 2x	m2	3,55
31	TZKNBK XV 37/01	Malowanie lakierobejcą - pierwszy raz Dopłata 2x	m2	3,55
32	TZKNBK XV 37/02	Malowanie lakierobejcą stolarki - drugi raz Dopłata 2x	m2	6,75
33	KNR BC-02 0209/06 analogia	Zabezpieczenie elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną- drobne elementy stalowe stolarki okiennej Dopłata 2x	szt.	5
34	1	opłata za utylizację starych drzwi	kpl	1
35	KNR 13-23 0602/03	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych zabytkowych	m2	18
		3 sciany		
36	KNR-W 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m2	8
37	KNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	96
38	KNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie starych warstw farby wraz z gipsem - miejsca zawilgocone	m2	20
39	KNR AT-40 0106/03	Ręczne gruntowanie podłoża	m2	20
40	ZKNR C-2 0901/01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m2	20
41	KNR-W 3 1003/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian i sufitów	m2	273